

Ajánlatadó Kft
1111 Budapest,

Megrendelő Zrt
1222 Budapest,

Munkahely: Budapesti családi ház építési munkái

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei		721 961	633 488
1.2	Akadályoztatási költség	0%	0	0
1.3	Építés közvetlen költségei		721 961	633 488
2.1	Árkockázati fedezet vetítési alap		721 961	0
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	0
2.3	Anyagigazgatási költség vetítési alap		721 961	0
2.4	Anyagigazgatási költség	6%	43 318	0
2.5	Fedezet vetítési alap		0	633 488
2.6	Fedezet	0%	0	0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		1 398 767	
3.2	Tartalékkeret	10%	139 877	
3.5	Költségtérítések (19-es munkanem)		0	20 000
4.1	ÁFA vetítési alap		1 558 644	
4.2	ÁFA	27%	420 834	
5	A munka ára (HUF)		1 979 478	

.....
aláírás

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Fejezet megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Földszint	168 643	144 088
2	Emelet	553 318	489 400
Összes fejezet (HUF)		721 961	633 488
Költségtérítések (19-es munkanemek) (HUF)		0	20 000

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Földszint			
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	164 908	104 248
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	3 735	39 840
Fejezet munkanemei összesen		168 643	144 088
19	Költségtérítések	0	20 000
Emelet			
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	553 318	489 400
Fejezet munkanemei összesen		553 318	489 400
Összes fejezet (HUF)		721 961	633 488
Költségtérítések összesen (19-es munkanemek) (HUF)		0	20 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.1.1 [00001 Alvállalkozó Kft]				
	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, helyszíni bejárás				
	1 db	0	20 000	0	20 000
Munkanem összesen (HUF)				0	20 000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	33-001-1.1.1.1.1.1-0128108 (ÖN) - 330012390391 (ÉNGY) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva, BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TÉG1 Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	4,30 m3	27 101	16 640	116 534	71 552
2	33-011-1.1.1.4.1.1-0128108 (ÖN) - 330112390890 (ÉNGY) Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcba falazva, BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I.o., Cikkszám: TÉG1 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	13,40 m2	3 610	2 440	48 374	32 696
Munkanem összesen (HUF)				164 908	104 248	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-3.2.1 (ÖN) - 330630094836 (ÉNGY)					
	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig					
	83 m	0	260	0	21 580	
2	71-001-1.1.1.1-0110111 (ÖN) - 710010696182 (ÉNGY)					
	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11					
	83 m	45	220	3 735	18 260	
Munkanem összesen (HUF)				3 735	39 840	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K42-012-1.1.1.1.1.2-9212004	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 5 mm vtg. ragasztóba rakva, 3 mm fugaszélességgel, 20x20 cm lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	3 076	3 480	260 537	294 756
	84,70 m2					
2	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (ÖN) - 420221764444 (ÉNGY)	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	4 686	3 060	250 232	163 404
	53,40 m2					
3	42-022-2.1.1.1.3-0212003 (ÖN) - 420222269410 (ÉNGY)	Lábzatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	416	600	9 901	14 280
	23,80 m					
4	48-014-4.1-0418826 (ÖN) - 480142713492 (ÉNGY)	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvalssal vagy hengerrel felhordva, BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770 019 5609	1 540	800	32 648	16 960
	21,20 m2					
Munkanem összesen (HUF)					553 318	489 400