

TERC-ETALON  
programrendszerrel készített  
elektronikus  
**FELMÉRÉSI NAPLÓ**

**Cég:** Kivitelező Kft  
**Megkezdés időpontja:** 2015.08.31  
**Zárás időpontja:** 2015.08.31



Ssz.	Tétel azonosító / Megnevezés / Képlet / Megjegyzés	Egys.	Összmenny.	Kv. egységár	Összesen (Ft)
2	<b>36-003-1.1.1.1.1-0414710</b> Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszérelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011  20 = 20 kb. mennyiség	m2	20	1 608	32 160
4	<b>47-000-1.99.1.2.1.1-0218023</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszérelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rígips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz  ((3,50+2,30)*2*2,80)- ajtó (0,90*2,10) - ablak (1,50*1,50) = <b>28.34</b> konyha fal  ((4,20+3,25)*2*2,70)-(1,80*1,50)-(0,90*2,10) = <b>35.64</b> hálószoba fal - ablak - ajtó	m2	63.98	1 659	106 143
6	<b>47-000-1.6.1.2</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; penészgátló felhordása új vagy lekapat felületen, vakolt, tagolt felületen  ((3,50+2,30)*2,80)- ajtó (0,90*2,10) = <b>14.35</b> konyha fal egyik oldala	m2	14.35	380	5 453
7	<b>36-090-1.1.1-0550030 [többlet tétel]</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel  120*0,05 = 6 horony	m2	6	3 613	21 678
<b>Összesen</b>					<b>165 434</b>

Műszaki ellenőr

Építésvezető

Kivitelező Kft, 1111 Budapest, Első u. 1.  
 Építető: TERC KFT  
 Munkahely: 1234 Budapest, Munka u. 1.

Ssz.	Tétel azonosító / Megnevezés / Képlet / Megjegyzés	Egys.	Összmeny.	Kv. egységár	Összesen (Ft)
<b>3</b>	<b>42-012-1.1.1.1.1.2-0212004</b> Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***  2,20*0,60 = <b>1.32</b> konyha pult felett	m2	<b>1.32</b>	6 991	<b>9 228</b>
<b>6</b>	<b>47-000-1.6.1.2</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; penészgátló felhordása új vagy lekapat felületen, vakolt, tagolt felületen  ((4,20+3,25)*2*2,70)-(1,80*1,50)-(0,90*2,10) = <b>35.64</b> hálószoba fal - ablak - ajtó  ((3,50+2,30)*2,80)- ablak (1,50*1,50) = <b>13.99</b> konyha fal másik fele	m2	<b>49.63</b>	380	<b>18 859</b>
<b>Összesen</b>					<b>28 087</b>

Műszaki ellenőr

Építésvezető

Kivitelező Kft, 1111 Budapest, Első u. 1.  
 Építető: TERC KFT  
 Munkahely: 1234 Budapest, Munka u. 1.

Sz.	Tétel azonosító / Megnevezés / Képlet / Megjegyzés	Egys.	Összmeny.	Kv. egységár	Összesen (Ft)
<b>5</b>	<b>47-011-15.1.1.1-0151201</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308  $((3,50+2,30)*2*2,80)$ - ajtó $(0,90*2,10)$ - ablak $(1,50*1,50) =$ <b>28.34</b> konyha fal  $((4,20+3,25)*2*2,70)-(1,80*1,50)-(0,90*2,10) =$ <b>35.64</b> hálószoba fal - ablak - ajtó				
		m2	<b>63.98</b>	509	<b>32 566</b>
<b>Összesen</b>					<b>32 566</b>

Műszaki ellenőr

Építésvezető

## FELMÉRÉSI NAPLÓ

Kivitelező Kft, 1111 Budapest, Első u. 1.  
Építtető: TERC KFT  
Munkahely: 1234 Budapest, Munka u. 1.

---

### TARTALOMJEGYZÉK

Dátum	Lapok száma	Tételek száma	Összeg (Ft)	Lezárva
2015.08.31	1	4	165 434	X
2015.09.01	1	2	28 087	
2015.09.02	1	1	32 566	
			<b>226 088</b>	

---

Műszaki ellenőr

---

Építésvezető