



**ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI  
NORMARENDSZER**

**IV. Építőmesteri munkák**

**IV/8.**

**39. Szárazépítés**




**TERC Kft.  
2015.**

# Tételcsoportok

<b>39-000</b>	<b>Bontás</b>
<b>39-001</b>	<b>Gipszkarton válaszfal szerkezetek</b>
<b>39-002</b>	<b>Pillérek és gerendák borításai gipszkartonnal</b>
<b>39-003</b>	<b>Gipszkarton álmennyezetek és tetőtéri belső borítások</b>
<b>39-004</b>	<b>Gipszkarton kazettás álmennyezetek</b>
<b>39-005</b>	<b>Speciális gipszkarton szerkezetek</b>
<b>39-011</b>	<b>Gipszrost válaszfal szerkezetek</b>
<b>39-012</b>	<b>Kerámiarost erősített nűtféderes gipszlap falszerkezetek</b>
<b>39-013</b>	<b>Kerámiarost erősített nűtféderes gipszlap álmennyezetek</b>
<b>39-031</b>	<b>Szárazpadló szerkezetek</b>
<b>39-041</b>	<b>Álpadló rendszerek</b>

## **39. Szárazépítés**

<b>Útmutató</b>	<b>39-III</b>
<b>Tételcsoportok</b>	<b>39-T1</b>
<b>Tételfelsorolás</b>	<b>39-T3</b>
<b>Táblázatok</b>	<b>39-1</b>



CW 100/125 normál gipszkarton válaszfal

## 39-001-1.2.1.3

**CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 15 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázal**

Elszámolási egység: m<sup>2</sup>

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
			Új	Felújítás
1. Bemérés, előrajzolás	normál gipszkarton 15 mm	m <sup>2</sup>	2.1400	2.2000
2. Anyagmozgatás	CW 100-06 profil	m	1.8900	1.9260
3. Tömítő rugalmas szalag elhelyezése	UW 100-06 profil	m	0.8400	0.8560
4. UW vezetőprofil elhelyezése, rögzítése	rugalmas szalag 50 mm	m	1.3650	1.3910
5. CW profilok beállítása	gyors építőcsavar TN 25 mm	db	27.3000	27.8200
6. Normál gipszkarton lap elhelyezése egy oldalon rögzítése	műanyag beütődűbel 6x40 mm	db	1.6800	1.7120
7. Szigetelőanyag beépítése	hézagerősítő csík	m	3.4650	3.5340
8. Ellenoldali normál gipszkarton lap elhelyezése, rögzítése	ásványi szálal hőszigetelés 50 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	1.0600
9. Illesztések glettelése	normál hézagoló gipsz *	kg	0.5250	0.5350
10. 10.Kisegítő és mellékmunkák	gipszkarton szerelő	óra	1.10	1.16

\* Q3, Q4 glettelési minőségi osztályokra felár számítható fel!

0210201 KNAUF A 15 normál építőlemez, 15,0 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31407120, ásványi szálal hőszigetelés



CW 50/75 normál gipszkarton válaszfal, sűrített bordavázzal (40 vagy 41,7 cm)

## 39-001-1.2.2.1


**CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 15 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal**

Elszámolási egység: **m<sup>2</sup>**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
Új			Felújítás	
1. Bemérés, előrajzolás				
2. Anyagmozgatás				
3. Tömítő rugalmas szalag elhelyezése	normál gipszkarton 15 mm	m <sup>2</sup>	2.1400	2.2000
4. UW vezetőprofil elhelyezése, rögzítése	CW 50-06 profil	m	2.5200	2.5700
5. CW profilok beállítása	UW 50-06 profil	m	0.8400	0.8560
6. Normál gipszkarton lap elhelyezése egy oldalon rögzítése	rugalmas szalag 50 mm	m	1.3650	1.3910
7. Szigetelőanyag beépítése	gyors építőcsavar TN 25 mm	db	36.7500	37.4900
8. Ellenoldali normál gipszkarton lap elhelyezése, rögzítése	műanyag beütődűbel 6x40 mm	db	1.6800	1.7120
9. Illesztések glettelése	hézagerősítő csík	m	3.4650	3.5340
10. Kisegítő és mellék munkák	ásványi szálal hőszigetelés 50 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	1.0600
	normál hézagoló gipsz *	kg	0.5250	0.5350
	gipszkarton szerelő	óra	1.15	1.21

\* Q3, Q4 glettelési minőségi osztályokra felár számítható fel!

0210201 KNAUF A 15 normál építőlemez, 15,0 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31407120, ásványi szálal hőszigetelés



CW 75/100 normál gipszkarton válaszfal, sűrített bordavázzal (40 vagy 41,7 cm)

## 39-001-1.2.2.2

**CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 15 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal**

Elszámolási egység: m<sup>2</sup>

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
Új			Felújítás	
1. Bemérés, előrajzolás				
2. Anyagmozgatás				
3. Tömítő rugalmas szalag elhelyezése	normál gipszkarton 15 mm	m <sup>2</sup>	2.1400	2.2000
4. UW vezetőprofil elhelyezése, rögzítése	CW 75-06 profil	m	2.5200	2.5700
5. CW profilok beállítása	UW 75-06 profil	m	0.8400	0.8560
6. Normál gipszkarton lap elhelyezése egy oldalon rögzítése	rugalmas szalag 50 mm	m	1.3650	1.3910
7. Szigetelőanyag beépítése	gyors építőcsavar TN 25 mm	db	36.7500	37.4900
8. Ellenoldali normál gipszkarton lap elhelyezése, rögzítése	műanyag beütődűbel 6x40 mm	db	1.6800	1.7120
9. Illesztések glettelése	hézagerősítő csík	m	3.4650	3.5340
10. Kisegítő és mellék munkák	ásványi szálal hőszigetelés 50 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	1.0600
	normál hézagoló gipsz *	kg	0.5250	0.5350
	gipszkarton szerelő	óra	1.15	1.21

\* Q3, Q4 glettelési minőségi osztályokra felár számítható fel!

0210201 KNAUF A 15 normál építőlemez, 15,0 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31407120, ásványi szálal hőszigetelés



Albagips Exim Kereskedelmi Kft.  
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 2.  
Telefon: +36 (22) 312-200  
Fax: +36 (22) 312-200  
E-mail: info@albagips.hu  
www.albagips.hu



Armstrong Building Products B.V.  
Magyarországi Képviselet  
1139 Budapest, Váci út 99.  
Telefon: +36 (1) 264-2161  
Fax: +36 (1) 264-2161  
www.armstrong.co.hu



Knauf Amf Kft.  
2220 Vecsés, Lincoln út 1.  
Telefon: +36 (29) 352-840  
Fax: +36 (29) 352-840  
E-mail: info@knaufamf.hu  
www.knaufamf.hu



Knauf Kft.  
1124 Budapest, Lejtő út 5.  
Telefon: +36 (1) 248-2430  
Fax: +36 (1) 319-7301  
E-mail: info@knauf.hu  
www.knauf.hu



Masterplast Kft.  
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A  
Telefon: +36 (22) 801-300/175  
Fax: +36 (22) 801-382  
E-mail: masterplast@masterplast.hu  
www.masterplastgroup.com; www.thermomaster.hu



Oranus Kft. (Isomat termékcsalád)  
5000 Szolnok, Tölgy út 11.  
Telefon: +36 (30) 963-6278  
Fax: +36 (56) 522-104  
E-mail: t.forian@forinno.hu  
www.isomat.hu



Rockwool Hungary Kft.  
1123 Budapest, Alkotás út 39/c.  
Telefon: +36 (1) 225-2400  
Fax: +36 (1) 225-2401  
E-mail: info@rockwool.com  
www.rockwool.hu



Saint-Gobain Construction Products  
Hungary Kft. (Rigips Divízió)  
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B épület III. emelet  
Telefon: +36 (1) 296-0500  
Fax: +36 (1) 295-0662  
E-mail: rigips@saint-gobain.com  
www.rigips.hu