

**KIVITELEZŐ KFT**

Címzett: MEGRENDELŐ ZRT  
Épít Elek úr részére

Munka leírása:  
Villanyszerelési,  
helyreállítási és  
festési munkák

<b>Költségvetés főösszesítő</b>			
<b>Megnevezés</b>		<b>Anyagköltség</b>	<b>Díjköltség</b>
1 Építmény közvetlen költségei		<b>50310</b>	<b>81940</b>
2.1 ÁFA vetítési alap		132250	
2.2 ÁFA	27,00%	35708	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>167958</b>	

## Tételista

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidó	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	Alvállalkozó
1	33-063-3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig	23	m	0,15	0	300	0	6900	[ÖN]	330630094836	
2	71-001-1.1.1.1.1-0110111	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11	23	m	0,11	47	220	1081	5060	[ÖN]	710010696182	
3	71-002-1.1-0198001	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> , PannonCom-Kábel H05V-U 300/500V 1x0,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	23	m	0,02	37	40	851	920	[ÖN]	710020716493	
4	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók, LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801	2	db	0,32	861	640	1722	1280	[ÖN]		
5	71-005-1.11.1.1.2-0230018	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F), LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 773627	2	db	0,32	1106	640	2212	1280	[ÖN]	710052458975	
6	71-010-16.6-0146044	Falilámpák elhelyezése beltérre, LED-es kivitelben, Life Light Led, Leddiszkont, Fali led lámpa, fali kar230V, 3W, 240 Lumen, 3800K, meleg fehér, IP20, Ezüst, 100x32x72mm, CSZ: LLFLKÖR3WWW	3	db	1,05	4785	2100	14355	6300	[ÖN]	710102739580	
7	36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	23	m	0,2	63	400	1449	9200	[ÖN] [horonyvésés után]	360900130376	
8	47-000-1.21.2.1.1.1-0150145	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótappasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, Deko simítótappasz 100, fehér, EAN: 5995061277513	50	m <sup>2</sup>	0,22	519	440	25950	22000	[ÖN]	470000450462	
9	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú víz-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	50	m <sup>2</sup>	0,23	51	460	2550	23000	[ÖN]	470110456345	
10	90-008-1-9000001	Festés utáni komplett takarítási munkák	1	db	3	140	6000	140	6000	[K]		[00001 Alvállalkozó Kft]
<b>Építmény közvetlen költségei (HUF)</b>								<b>50310</b>	<b>81940</b>			