

**Költségvetés tételeinek összehasonlítása**  
**az ÖN központi adattárában szereplő tételadatokkal**  
**Adattárverzió: 2015.04.01**

<i>Ssz. Munkanem megnevezés</i>	<i>Óradíj</i>	<i>Óradíj eltérés</i>	<i>Anyag %</i>	<i>Munka %</i>	<i>Gép %</i>
9 Akadálymentesítés	2 000				
11 Keverékkészítés	2 000				
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	2 000		1 db	2 db	
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	2 000				
47 Felületképzés	2 000				

Eltérések	Ssz.	Tételszám / Tételkiírás	Egység	Anyag	Anyag %	Munka	Munka %	Gép	Gép %	Norma	Óradíj
	<b>1</b>	<b>11-003-1.2.1.2 [11] (ÖN)</b> X0v(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett vasbeton, C16/20 - X0v(H) - D↓max = 24 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, képlékeny beton, m = 5,9 finomsági modulusú adalékanyaggal [AZONOS]	m3	12 783		300		1 368		0,15	
			m3	12 783		300		1 368		0,15	2 000
<b>M</b>	<b>2</b>	<b>33-001-1.1.1.1.1.1-1110002 [33] (ÖN)</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcscba falazva, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcsc [AZONOS]	m3	25 081		16 640		0		8,32	
			m3	<b>23 000 ↓</b>		16 640	90,00	0		8,32	2 000
	<b>3</b>	<b>11-059-11 [11]</b> Baumit Speedfill üregkitöltő hőszigetelő javítóhabarcs polisztirolgyönggyel, vakolathibák javítására [AZONOS]	m3	60 933		7 000		0		3,50	
			m3	60 933		<b>0 ↓</b>		0		<b>0,00 ↓</b>	2 000
	<b>4</b>	<b>42-011-1.1.1.2-0212048 [42] Törölve: 2014.07.01-es adattárból.</b> Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, LB-Knauf FL↓CHENDICHT/Folyékony fólia, Csz.: K00811301 [AZONOS]	m2	1 919		360		0		0,18	
			m2	<b>0 ↓</b>		360		0		0,18	2 000
	<b>5</b>	<b>44-090-53.1-0213401 [9]</b> Pánikzárás ajtó, egyszárnyú, Pánik ajtózárr, egyszárnyú <b>Pánikzárás ajtó, egyszárnyú, Pánik ajtózárr, kétszárnyú</b>	db	57 722		7 000		0		3,50	
			db	<b>67 722 ↑</b>		7 000		0		3,50	2 000
	<b>6</b>	<b>47-017-11.2.1-0416206 [47] (ÖN)</b> Tetőbevonat készítése bármely tetőfelületen, Tetőbevonat aljzatának alapozása nedvszívó, porózus vagy speciális felületeknél, egy rétegben, műanyagbázisú alapozóval, GRENER Systems Hypertectum PU Primer alapozóréteg, porózus vagy speciális felületre [AZONOS]	m2	911		200		0		0,10	
			m2	911		200		0		0,10	2 000
<b>M</b>	<b>7</b>	<b>33-001-1.1.1.1.1.1-1110002 [33] (ÖN)</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcscba falazva, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcsc [AZONOS]	m3	25 081		16 640		0		8,32	
			m3	25 081		16 640	90,00	0		8,32	2 000
<b>A</b>	<b>8</b>	<b>11-000-1-1111111 [33]</b> <b>Egyedi tétel</b>	db	2 500	80,00	6 000		200		3,00	2 000

A költségvetésben szereplő, de az ÖN adattárból nem beazonosítható tételek: