



**ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI
NORMARENDszer**

XI. Kiegészítő tevékenységek, létesítmények **XI/1.**

**87. Beépített szállító- és
emelő-berendezések**



**TERC Kft.
2015.**

Tételcsoportok

87-001	Bontási munkák
87-021	Home liftek (otthoni vagy meglévő lift cseréje)
87-031	Személyfelvonók
87-041	Akadálymentesítés
87-051	Mozgólépcsők, mozgójárdák
87-061	Teherliftek
87-071	Ételliftek, kis teherliftek
87-081	Garázsliftek
87-091	Kórházfelvonók
87-101	Biztonsági felvonók
87-111	Vandálbiztos felvonók
87-121	Szerelőliftek, emelőasztalok
87-131	Szintérzékelők, vezérlőrendszerek, vezetősínek
87-141	Fotocellák, ajtók, hajtóművek, beléptető
87-151	Hidraulikus berendezések
87-161	Fülkeváz, belső felületkialakítás
87-171	Lift távfelügyelet

87. Beépített szállító- és emelő-berendezések

Útmutató	87-III
Tételcsoportok	87-T1
Tételfelsorolás	87-T3
Táblázatok	87-1



Kórházfelvonó, betegszállítás, gépházaz, 33 fő vagy 2500 kg

87-091-2.2.2.7

Betegszállítás, gépházaz, 1000 kg terhelhetőség felett, 33 fő vagy 2500 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem			Új	Felújítás
	kórházfelvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	60.00	65.00
	betanított és segédmunkás	óra	60.00	65.00



Biztonsági felvonó, gépház nélküli, 8 fő vagy 630 kg

87-101-1.1.1.1

Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 8 fő vagy 630 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: db

Munka részletezése:	Erőforrások:			
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
	Új	Felújítás		
	biztonsági felvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	53.00	58.00
	betanított és segédmunkás	óra	52.00	57.00

Biztonsági felvonó, gépház nélküli, 9 fő vagy 680 kg

87-101-1.1.1.2

Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 9 fő vagy 680 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: db

Munka részletezése:	Erőforrások:			
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
	Új	Felújítás		
	biztonsági felvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	54.00	59.00
	betanított és segédmunkás	óra	53.00	58.00

Biztonsági felvonó, gépház nélküli, 10 fő vagy 800 kg

87-101-1.1.1.3

Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 10 fő vagy 800 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: db

Munka részletezése:	Erőforrások:			
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
	Új	Felújítás		
	biztonsági felvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	55.00	60.00
	betanított és segédmunkás	óra	54.00	59.00



Biztonsági felvonó, gépház nélküli, 12 fő vagy 900 kg

87-101-1.1.1.4

Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 12 fő vagy 900 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem			Új	Felújítás
	biztonsági felvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	55.00	60.00
	betanított és segéd munkás	óra	55.00	60.00

Biztonsági felvonó, gépház nélküli, 13 fő vagy 1000 kg

87-101-1.1.1.5

Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőségig, 13 fő vagy 1000 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem			Új	Felújítás
	biztonsági felvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	55.00	60.00
	betanított és segéd munkás	óra	55.00	60.00

Biztonsági felvonó, gépház nélküli, 15 fő vagy 1150 kg

87-101-1.1.2.1

Biztonsági felvonók EN 81-72, gépház nélküli, 1000 kg terhelhetőség felett, 15 fő vagy 1150 kg terhelhetőséggel

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
1. Komplet liftberendezés beépítése 2. Próbaüzem			Új	Felújítás
	biztonsági felvonó	db	1.0000	1.0000
	liftszerelő	óra	56.00	61.00
	betanított és segéd munkás	óra	55.00	60.00

