

Név :

Cím :

A munka leírása:

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő (HUF)

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 91.066 | 63.232 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 91.066 | 63.232 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 154.298 |
| 2.2 Áfa | 25.00% | 38.575 |
| 3. A munka ára | | 192.873 |

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
|------------------------------------|--------------|------------|
| 33 Falazás és egyéb kőműves munkák | 91.066 | 63.232 |
| I. Fejezet munkanemei összesen | 91.066 | 63.232 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | | |
|------|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj | |
| 1 | 33-001-1.1.1.1.1.1-1110002 (1) ÖN (A 00001 Nem nevesített alvállalkozó) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc | 1 m3 | 24.558 | 15.808 | 24.558 | 15.808 |
| 2 | 33-001-1.1.1.1.1.1-1110022 (1) ÖN (A 00005 Kiss József) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kevéslyukú téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc | 1 m3 | 19.310 | 15.808 | 19.310 | 15.808 |
| 3 | 33-001-1.1.1.1.1.1-2110001 (1) ÖN (A 00001 Nem nevesített alvállalkozó) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc | 1 m3 | 22.573 | 15.808 | 22.573 | 15.808 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 4 | 33-001-1.1.1.1.1.1-2110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc | | | | |
| | 1 m3 | 24.625 | 15.808 | 24.625 | 15.808 |
| Munkanem összesen: | | | | 91.066 | 63.232 |