

Név :

Cím :

A munka leírása:

Kelt: 20.. év.....hó...nap  
Szám :.....  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:20.. év.....hó...nap  
Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő (EUR)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	317	220
1.1 Közvetlen önköltség összesen	317	220
2.1 ÁFA vetítési alap		537
2.2 Áfa	25.00%	134
3. A munka ára		671

Aláírás

Munkanem összesítő (EUR)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	316,79	219,96
I. Fejezet munkanemei összesen	317,00	220,00

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (EUR)		A tétel ára összesen (EUR)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	<b>33-001-1.1.1.1.1.1-1110002 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	<b>1 m3</b>	<b>85,43</b>	<b>54,99</b>	<b>85,43</b>	<b>54,99</b>
2	<b>33-001-1.1.1.1.1.1-1110022 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kevéslyukú téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	<b>1 m3</b>	<b>67,17</b>	<b>54,99</b>	<b>67,17</b>	<b>54,99</b>
3	<b>33-001-1.1.1.1.1.1-2110001 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	<b>1 m3</b>	<b>78,53</b>	<b>54,99</b>	<b>78,53</b>	<b>54,99</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (EUR)		A tétel ára összesen (EUR)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	<b>33-001-1.1.1.1.1.1-2110002 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc				
	<b>1 m3</b>	<b>85,66</b>	<b>54,99</b>	<b>85,66</b>	<b>54,99</b>
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>316,79</b>	<b>219,96</b>