

Név :

Cím :

A munka leírása:

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	91.066	63.232
1.1 Közvetlen önköltség összesen	91.066	63.232
2.1 ÁFA vetítési alap		154.298
2.2 Áfa	25.00%	38.575
3. A munka ára		192.873

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	91.066	63.232
I. Fejezet munkanemei összesen	91.066	63.232

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.1.1.1.1.1-1110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	1 m3	15.808	24.558	15.808
	<i>Megjegyzés nyomtatása</i>				
2	33-001-1.1.1.1.1.1-1110022 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kevéslyukú téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	1 m3	15.808	19.310	15.808
	<i>Megjegyzés nyomtatása a második tételhez</i>				
3	33-001-1.1.1.1.1.1-2110001 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcspa falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	1 m3	15.808	22.573	15.808

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
4	33-001-1.1.1.1.1.1-2110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc				
	1 m3	24.625	15.808	24.625	15.808
Munkanem összesen:				91.066	63.232