

BUDAPESTI SZÉKES FOVÁROS ÉPÍTKEZÉSEI

IRTA KABDEBŐ GYULA



AMAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET KÜLÖN-
FÜZETE ÁRA 20 KORONA

Ezen műben megjelent összes fényképfelvételeket
Erdélyi M. cs. és kir. udvari fényképész
készítette. — Műterme: Budapest
IV., Semmelweis-utca 2.
Telefonszám: 854.



BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KISLAKÁS ÉS ISKOLA ÉPÍTKEZÉSEI

ISMERTETI:

KABDEBÓ GYULA

MŰSZAKI TANÁCSOS

A MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET KÜLÖN FÜZETE
1913. DECEMBER



BUDAPEST

"PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA

1913

TARTALOM: =====

- I. AZ ELŐKÉSZÍTÉS
 - II. A KISLAKÁSEPÍTÉS
 - III. GAZDASÁGI EREDMÉNYEK
 - IV. A KISLAKÁSOK LEÍRÁSA
 - V. AZ ISKOLAÉPÍTÉS
- =====



176a 112



10.253



Árkay Aladár

I. Az előkészítés.

Budapest székesfőváros 900.000 lakosával népességére a huszadik a világ városai sorában, fejlődésének gyorsaságában azonban csak a amerikai városok szárnyalták túl, mert az óvilágban egyetlenegy sincsen, amelynek lakossága nem egészen száz esztendő alatt 60.000-ról 900.000-re, tehát kerekén a 15-szörösére emelkedett volna.

Budapest természetadta keretei nem gördítettek akadályt a fejlődése elé, mert 20.000 hektár óriási területével messze fölülmúlja majd az összes világvárosokat, sőt még Gross-Berlin és Greater-London is csak elővárosaik beolvasztása óta foglalnak el ennél nagyobb területet. Ha pedig majd Budapest is magához csatolja az erre már igen megérett, vele sok helyütt összeépült szomszédos községeket, úgy beláthatatlan időre elegendő tere lesz még oly erős megnövekedés számára is.

A rohamos fejlődés természetesen nem lehetett minden téren egyenletes és helyes arányú. Leginkább két vonalon merültek fel ismételve súlyos nehézségek: az egyik a *lakásügy*, a másik a *közüktatás* volt.

A lakáshiány az utolsó 30 esztendőnek állandó baja és időnként szinte katasztrófális méreteket öltött, ugyannyira, hogy a szerényebb keresetű kispolgárság és ipari munkásság jelentős része a fővárost környező községekbe szorult ki, mert még drága pénzért sem kapott magában a városban lakást. Az iskolahiány az ingyenes elemi oktatás rendszeresítése és az iskolázás kötelezővé tétele óta állott be. Mivel pedig a gyors átmenet következtében elegendő új iskolaépület emelésére nem volt mód, sok iskolát bérelt házakban kellett elhelyezni.

A két bajnak együttes hatása századunk első évtizedének vége felé éri el a tetőpontját, amikor a fővárosnak már 57 iskolája van bérházban elhelyezve és a majd egymillió lakosságú városban mindössze 300 az üres lakások száma.

Az egymással szorosan összefüggő két veszedelem, a lakásszükség és iskolahiány leküzdésére Budapest székesfőváros nagyobb építőakciót volt kénytelen megkezdeni.

Az 1909—12 évek között 3 sorozatban 31,243.000 korona költséggel 25 bérházat és 19 lakástelepet, kerekszámban összesen 6000 lakást épített, amelyekből most 1,938.000 K bérbevétele van. Ugyanezen idő alatt 57 bérházban volt iskolájának végleges elhelyezésére 55 iskolát (bennük 24 óvódát) emelt, mindössze 967 tanteremmel és 31,359.000 koronára költséggel. Az egész beruházás végösszege tehát több mint 62 millió koronát tett ki.

A székesfőváros polgármestere, *Bárczy István* nevéhez fűződő építőakció a segítség sürgőssége következtében a programmszerű 5 év helyett 4 év alatt bonyolítottatott le és annak végrehajtásában a főváros tehnikus tisztviselőin kívül egy-egy épülettel a következő építésszek vettek részt:

Bálint és Jámbor,	Kauser József,	Rainer Károly,
Balogh Lóránd,	Komor és Jakab,	Ray Rezső,
Baumgarten Sándor,	Kőrössi Albert Kálmán,	Reichl Kálmán,
Baumhorn Lipót,	Lajta Béla,	Reischl Gusztáv,
Császár Ferenc,	Lechner Ödön,	Rerrich Béla,
Éberling és Schoditsch,	Lechner Jenő,	Riva József,
Fleischl Róbert,	Löllbach Kálmán,	Sándy és Orbán,
Fritz Oszkár,	Medgyes Alajos,	Schmidt Gyula,
Gyalus László,	Morbitzer Nándor,	Schulek János,
Györgyi és Koós,	Nagy Virgil,	Sebestyén Arthur,
Haasz és Málnai,	Nay és Strausz,	Spiegel és Márkus,
Habicht Károly,	Novák és Góth,	Sterk Izidor,
Hikisch Rezső,	Orth és Somló,	Szöllősy és Kauser,
Hübner Jenő,	Pártos Gyula,	Tscheuke Herman,
Hüllt Dezső dr.,	Pecz Samu,	Voyta Adolf,
Jónás Dávid és Zsigmond,	Pollák Manó,	Waelder Gyula,
Ybl Lajos,	Zrumetzky Dezső.	

Az egész építőakció igen szigorú pénzügyi alapokon nyugszik. A lakások a rendesnél 25—30%-kal alacsonyabb bérek mellett is — a teljes adómentesség következtében — önmagukat törlesztik, úgy hogy a fővárosra egy fillér áldozat sem hárul. Sőt eddig paragon hevert vagy alig jövedelmező telkei most értékük 4%-ával kamatoznak. Az új iskolák pedig — bár a főváros utóbbi években épült iskoláinál nem drágábbak — higiénikus, pedagógiai és esztétikai tekintetben jelentős fejlődést képviselnek.

Budapest székesfővárosban az 1908-ik évben kerek számban 160.000 lakás volt. A nagyvárosok tapasztalati adatai szerint az üres lakások átlag 3%-át teszik az összes lakásoknak és így ebben az időpontban rendes viszonyok között 4800 üres lakásnak kellett volna lenni. Ezzel szemben azonban az összes üres lakások száma csak 307, tehát a 3% helyett 0.2% volt. Emellett 1906—1908-ig terjedő 3 év alatt — nagyrészt béremelés következtében — a főváros lakásbéreinek összege 125 millió koronáról 142 millió koronára tehát 17 millió koronával emelkedett.

Az immár tűrhetetlen helyzeten a főváros vezetősége a kormánnyal együttesen igyekezett segíteni. A főváros hatósági lakások építését határozta el, a kormány pedig a Budapest székesfőváros fejlesztéséről szóló 1908-ik évi 48. törvénycikket alkotta

meg. Ennek a törvénynek — amely *Wekerle* Sándor miniszterelnök és *Bárczy István* polgármester közös munkája — a 12. pontja a lakáshiány hatósági építkezésekkel való megszüntetésére ad módot. E szerint:

„Mindazok a lakóházak, amelyeket a székesfőváros a célból épít, hogy azokat saját költségének megfelelő bér mellett bérbe adja, mindaddig mentesek az állami házadótól, míg a bérösszegek az önköltség mértékét tényleg meg nem haladják. Az önköltséget alkotja: a telekbér, az építkezési tőke törlesztése és kamata, az épület karbantartási és kezelési költsége. Az önköltség mértékének kiszámításánál a telekbér az építéskor fölvetett telekérték 4%-os, a többi költségek pedig együttesen az építési tőke 6%-os maximális kamatait meg nem haladhatják.”

Az építkezés pénzügyi részét is sikerült

időközben megoldani és a pénzpiac kedvező helyzetének fölhasználásával egy 50 millió koronás angol és egy 100 millió koronás francia kölcsönnel a szükséges tőkét biztosítani oly módon, hogy a kamatok, a törlesztés, valamint a tranzakcióval kapcsolatos összes mellékköltségek, az árfolyamvesztesség, adó stb. beleszámításával 5·30%-ra rúgott a valósággal fölvelt készpénznek évi költsége. Az építkezési

tőke törvényben megengedett 6%-os jövedelmeztetése mellett tehát a beruházásnak finansziális biztosítéka volt.

Az előmunkálatok 1909. január havában kezdődtek, első eredményük az a javaslat volt, amelyet 1909. március 24-én terjesztett Bárczy István polgármester a főváros kormányzó szervei elé és amelyben a következő programját adta a tervbevett lakásépítkezésnek:

Építkezések	Háromévi teljes program			A program első évi ciklusa		
1. Kislakások	3000 lakás	18,000.000	kor.	1000 lakás	6,000.000	kor.
2. Tisztviselői lakások	1600 "	30,000.000	"	510 "	10,000.000	"
3. Bér lakások	500 "	10,000.000	"	160 "	3,300.000	"
4. Népszállók	2200 "	3,300.000	"	400 "	600.000	"
5. Népotthonok	— "	1,100.000	"	— "	1,100.000	"
6. Szükségbarakkok	60 "	200.000	"	60 "	200.000	"
7. Barakktermek	400 "	400.000	"	400 "	400.000	"
8. Iskolák	90 iskola	32,000.000	"	25 iskola	10,000.000	"
Összesen:	8000 lakás	95,000.000	kor.	2660 lakás	31,600.000	kor.

Az előterjesztést a főváros tanácsa 1909. március 27-én teljes egészében magáévá tette, majd a pénzügyi bizottság március 29., 30. és 31-én, három napon át tár-

gyalva, a hároméves teljes programot (mint tájékoztatót) elfogadta és az első évi ciklust a következőképen állapította meg:

1. Kislakások	10,000.000	kor.
2. Bér lakások	10,000.000	"
3. Népszállók	600.000	"
4. Népotthonok	1,100.000	"
5. Szükségbarakkok	200.000	"
6. Barakktermek	400.000	"
7. Iskolák	10,000.000	"
Összesen:	32,300.000	kor.

Ebben a formában engedélyezte a programot a törvényhatósági közgyűlés, 1909. április 7-én tartott ülésében.

A főváros fölöttes kormányhatósága

részéről Andrássy Gyula gróf belügy-miniszter 1909. április 26-án hagyta jóvá a javaslatot és pedig a következően módosítva:

1. Kislakások	10,000.000	kor.
2. Népszállók	600.000	"
3. Népotthonok	1,000.000	"
4. Szükségbarakkok	200.000	"
5. Barakktermek	400.000	"
6. Iskolák	10,000.000	"
Összesen:	22,200.000	kor.

A belügyminiszter a nagyobb bérlakások építését azért nem hagyta jóvá, mert ezt a magánvállalkozás számára kívánta fenn tartani és a főváros akcióját inkább kislakások minél nagyobb számban való létesítésére összpontosítani.

Amint a program minden fórumon keresztül ment, megindult a részletes, kivi-

Álpár Ignác,
Ehrlich G. Gusztáv,
Feleki Béla dr.,
Fischer József,
Freund Vilmos,
Gelléri Mór,
Hauszmann Alajos,
Heltai Ferenc dr.,
Kauser Gyula,

teli munka. Az ügymenet egyszerűsítése céljából az építőakció irányítására külön bizottság alakult, hogy a gyors és síma lebonyolításnak a különböző, lassabban működő rendes fórumok útját ne állják.

A bizottságnak Bárczy István polgármester volt az elnöke, tagjai pedig a főváros törvényhatósági bizottságából a következők:

Neuschloss Kornél dr.
Pető Sándor dr.,
Platthy György dr.,
Quittner Zsigmond,
Rózsavölgyi Manó dr.,
Steinhardt Antal,
Ullmann Gyula,
Vázsonyi Vilmos dr.,
Wellisch Alfréd.

Tehát 19 közül 10 építész. Azonkívül hivatalból tagjai a bizottságnak az összes érdekelt ügyosztályok vezető tanácsnokai, valamint a főváros tiszti főorvosa, főügyésze és főszámvevője is, hogy az építkezések minden tekintetben kellő irányítás alatt álljanak.

A megalakult bizottság első munkája a beépítésre alkalmas telkek kiválogatása. A vezető szempontok, hogy a telkek lehetőleg villamos vasút mellett, a kerületek szerint arányosan elosztva, az egyes városrészekben szükséglet szerint csoportosítva és végül higiénikus felkésűek legyenek s amellet a talajviszonyok drága alapozásokat ne kívánjanak. A telkek közül külön csoportosítottak a többemeletes bérházakra alkalmas értékeesebbek és külön a könnyebb építési modorú kislakásos telepekhez való olcsóbbak.

Budapest fővárosnak igen sok és értékes telke van. Összes telkeinek területe 14,414.480 négyszögölet tesz ki, amelyeknek leltári értéke 204 millió korona. (A mai forgalmi érték ennek a leltári értéknek körülbelül a kétszeresét teszi.) A telkek összes száma 1793, közöttük 100,000 négyszögöles telektömbök és apróbb telkek vegyesen fordulnak elő.

A fővárosra csak részben előny, hogy így hatalmas telektömeggel rendelkezik, mert

megállapítható, hogy fejlődését sok helyütt épen az gátolja, hogy egyes vidékeken alig van magántulajdonban telek, a fővárosiak beépítése pedig lassan halad, eladásuk meg a komplikált szabályok következtében nagyon hosszadalmas. Így történetelt az, hogy a fővárosi telkek a környező vidéknek fejlődésben mindig legelmaradottabb pontjai voltak. Tabánban, a főváros közepén rozoga viskók, a Fehérvári-úton drága telteken faraktárak, a Margit-körúton kötér, az Árkotmány-utca és Lipót-körút között a villamos vasút mentén üres telkek, az előkelő Rákóczi-úton kórházak, a Kálvin-téren ócska bérházak dísztelenkednek. A IX. kerület fele városi tulajdon és a fővárosnak ez a legelmaradottabb része.

Az összes fővárosi telkeknek mindössze 3%-án állott 1909-ben épület. A 14 millió ölből alig 500,000 volt részben beépítve. Ez az oka, hogy a főváros telkei még leltári értéküknek is csak 0.2%-át jövedelmezik, vagyis a 200 millió korona értékű telek nem több, mint 450.000 koronát hoz. Természetesen a magasabb forgalmi értékre átszámítva, ez a jövedelem még 0.1%-ot sem ér el. Jobban jövedelmeznek a beépített telkek, mert a 216 millió korona értékű fővárosi épület 76 millió korona évi bért hoz, ami 3.5% kamatoztatásnak felel meg. A telkek rossz értékesítése azon-

ban — az egész ingatlan vagyont véve számba — azt eredményezi, hogy a 420 millió koronával felvett leltári ingatlanérték körülbelül 8 millió koronát, azaz kerek-számban csupán 2%-ot hajt. E néhány adat bőven igazolja, hogy a főváros vagyonának jövedelmezése az üres telkeknek beépítése révén igen szépen fokozható volna.

Az építőbizottság a főváros 1793 telkéből százat válogatott össze, mint beépítésre egy vagy más szempontból alkalmasakat és ezekből azután a telkek helyszínén való megtekintése és a körülmények mérlegetése alapján jelölte ki a véglegesen beépítendőket.

II. A kislakásépítés.

Amint a legelőbb beépítésre alkalmas telkek kiválasztása megtörtént, a szükséges vázlattervek és jövedelmezőségi számítások készültek el. 1909. július 7-én kerültek ezek a tanács elé, miután a szakbizottságokban már letárgyaltattak. Ez az első évi ciklus 1279 kislakást, 1 népszállót (400 lakóra) és 1 népotthont (100 lakóra) foglalt magában összesen 7,311.186 korona költséggel.

A kislakásokból tíz bérházban 853 lakás volt és pedig 416 egyszobás, 290 kétszobás 81 háromszobás és 52 üzlet vagy műhellyel kapcsolatos lakás. A kislakásos telepeken, 449 egyszobás lakás volt. Ezenkívül mindenütt házmesteri és viceházmesteri lakások kellő számban. Az egész ciklus tehát kerek-számban 1800 lakást tartalmazott és így egyre az előirányzott összes költségből 4000 korona esett. A szobák száma mind-össze 2400-at tett ki, vagyis egy szoba átlagos költsége 3000 koronára rúgott.

A programot, a terveket és a jövedelmezőségi számításokat 1909. július 7-én és 9-én a törvényhatósági bizottság is elfogadta.

Ezzel megindult a részletes, kiviteli tervek és a végrehajtásra alkalmas előmérletes költségvetések, valamint jövedelmezőségi számítások kidolgozása. Ezen alapon megállapított adatokat a bérházakra vonatkozólag a mellékelt 1. táblázat mutatja.

A végső eredmény az, hogy a program végrehajtásából mindennemű kiadások és költségek levonásával a fővárosnak 34.646 korona fölöslege marad, ami a telkek értékének jövedelmét teszi. Ha tekintetbe vesszük, hogy ez a jövedelem a telkek beépítése előtt kerekén alig 5000 korona volt,

úgy megállapítható az építkezés elég számottevő anyagi előnye. (A megépült házak bérjévedelme az előirányzatnál még 80.000 koronával több lett.)

A részletes tervek szabályszerűen megfordultak az illetékes fórumok előtt és az úgynevezett hetesbizottság augusztus hó 16—23-ika között adta meg rájuk az építési engedélyeket. Időközben a fölmondott telkeket is visszavették a bérlőktől és az építkezések augusztus 26-án árlejtésre irattak ki. Szeptember 17-én érkeztek be az első ajánlatok, azok átszámítása és elbírálása után szeptember 27-én történt a döntés. Ezen a napon tehát teljesen készen állott minden arra, hogy az építkezés megkezdődjék, de sürgős is volt a dolog, mert a budapesti építőszabályzat úgy rendelkezik, hogy az a bérház, amely tető alá az év végéig nem kerül, a rá következő évben nem lakható. Itt tehát arról volt szó, hogyha az építkezés megkezdése elhúzódik, a lakásokat a következő évben, — amint a program kívánta, — nem lehet használatba venni. Ezért volt az előkészítő munkálatok sürgőssége. Bár minden nap veszteség, a belügyminiszeri jóváhagyás csak nem érkezett. Végre *Bárczy István* polgármester személyesen járt közbe, aminek eredményeként szeptember 29-én *Andrássy Gyula* gróf belügyminiszer aláírta a jóváhagyást és másnap, szeptember 30-án megtörtént az építkezéseknél az első kapavágás. Október 4-éig hat épületet kezdtünk építeni és azután sorozatosan a többit. December 4-én sikerült az első főfaleyent megtartani a VIII., Álföldi-utca 16. számú bérházon, amelynek

építész Rainer Károly, építővállalkozója pedig Führer és László építőmesterek voltak. Az összes építkezések erős munka mellett oly szépen haladtak, hogy 1910. augusztus 1-én — teljesen a program szerint — az összes bérházakat átadtuk és minthogy a lakások mind ki voltak adva, a lakók valamennyibe beköltöztek.

Az első évi ciklus házai még nem voltak átadva, amikor 1910. tavaszán már a második ciklus tervező munkái megindultak. Majd az építkezés is megkezdődött és a második ciklus pontosan egy évvel az első után, 1911. augusztus 1-én elkészült és hat bérházban 440, öt kislakásos telepen 878 lakás átadatott. Ugyanekkor megindult a harmadik ciklus, amelyik 1912. évre hat bérházban 589 és hat kislakásos telepen 886 lakás átadását ígérte. Ezzel, minthogy egy-egy év összes költségei kereken 10—10 milliót és körülbelül 2—2 ezer lakást foglaltak magukban, befejeződött a program a tervbevett öt esztendő helyett három év alatt és készen állott a kereken 30 millió koronán épült 6000 lakás.

A programtól eltérő gyorsabb tempónak legfőbb oka a kislakások nagy keresettsége volt. Már az első ciklusnál rendkívüli méreteket öltött a lakáskérők száma. Nem egy bérház vagy telep lakásait

8—10-szeresen túljegyezték és a lakáskeresők hihetetlen protekciót mozgósítottak, hogy egy-egy lakást megkapjanak. A lakásokat kiadó tisztviselők hónapokon keresztül a legzaklatottabb munkában állottak. (A legnagyobb volt a tülekedés a Margit-körúti és Haller-utcai bérházaknál. Az előbbinél 70 lakásra 1000-nél több kérvény érkezett.) A lakók pedig majdnem kivétel nélkül a legpontosabban fizették a bérüket, mert jól tudták, hogy egy-egy megüresedő lakásra százával vannak állandóan előjegyzettek és így nem merték magukat fölmondásnak kiténni.

Az összes létesült bérházak száma 23, a telepeké 19. A bérházakat majdnem kivétel nélkül magánépítészek tervezték, a telepeket pedig egytől-egyig a főváros építész tisztviselői. Utóbbiak ellenőrizték a bérházaknál a magánépítészek munkásságát és segítségükre voltak abban, hogy a házak az egységesen megszabott építési elvek szerint, kellő takarékoság mellett a közszállítási szabályok és a főváros ügymenetének betartásával épüljenek. A tervező építészek az építési díjszabás szerint a legkisebb épületeknél 4,6, a közepeseknél 4,3, a legnagyobbaknál pedig 4^o/_o tiszteletdíjat kaptak munkájukért.

Bérházak.

Ötemeletesek:

II. ker.	Margit-körút (Menház-u. sarok)	Nagy Virgil
IX. "	Haller-utca (Üllői-út sarok)	Pecz Samu

Négyemeletesek:

VI. ker.	Váci-út 87.	Sterk Izidor
IX. "	Üllői-út 119.	Hübner Jenő
IX. "	Mester-utca 5—7.	Tscheuke Herman
X. "	Jászberényi-út (Harmat-u. sarok)	Jónás Dávid és Zsigmond

Háromemeletesek:

III. ker.	Miklós-tér (Sorompó-u. sarok)	Voyta Adolf
V. "	Berzenczei-utca 46.	Nay és Strausz
V. "	" 48.	Morbitzer Nándor
V. "	" 50.	Habicht Károly
V. "	" 52.	Komor és Jakab
VI. "	Aréna-Tűzér-utca sarok	Rerrich Béla

HÜBNER JENŐ



ÜLLŐI-ÚTI BÉRNÁZ

KOMOR MARCEL
ÉS JAKAB DEZSŐ



DRÁVA- ÉS BERZENCZEY-UTCAI BÉRHÁZ

HABICHT KÁROLY



TISZA- ÉS BERZENCZEY-UTCAI BÉRHÁZ

MORBITZER
NÁNDOR



BERZENCZEY-UTCAI BÉRHÁZ

NAY ÉS STRAUSZ



VÁG- ÉS BERZENCZEY-UTCAI BÉRHÁZ

BÁLINT ZOLTÁN
ÉS JÁMBOR LAJOS



KŐSZEMETŐ-ÚTI BÉRHÁZ

VOJTA ADOLF



MIKLÓS-TÉRI BÉRHÁZ

WÄLDER GYULA



ALFÖLDI-UTCAI BÉRHÁZ

RAINER KÁROLY




ALFÖLDI-UTCAI BÉRHÁZ

HAASZ GYULA
ÉS MÁLNAI BÉLA



JURANICS-UTCAI BÉRHÁZ

HAASZ GYULA
ÉS MÁLNAI BÉLA



JURANICS-UTCAI BÉRHÁZ

LOVAG VBL LAJOS



SZŐRÉNYI-UTCAI BÉRHÁZ

VI. ker.	Frangepán-utca	Riva József
VI. "	Lomb-utca	Pollák Manó
VI. "	Ángyalföldi-utca	Szabó Gyula
VI. "	Lehel-utca	Medgyes Alajos
VIII. "	Köztemető-út (Álföldi-u. sarok)	Bálint és Jámbor
VIII. "	Álföldi-utca 16.	Rainer Károly
VIII. "	" 18.	Waelder Gyula
IX. "	Gyáli-út	Orczy Gyula
X. "	Szörényi-utca (Hungária-út sarok)	Vbl Lajos
X. "	Juranics-utca (Hungária-út sarok)	Haasz és Málnai
X. "	Simor-utca 7—13.	Spiegel és Márkus.

Kislakásos telepek.

Földszintesek:

I. ker.	Budafoki-út	IX. ker.	Mihálkovics-tér
III. "	Bécsi-út	IX. "	Telepy-utca
VI. "	Áréna-út	IX. "	Haller-utca
VI. "	Váci-út	X. "	Tattersall
VI. "	Hungária-út	X. "	Százados-út
IX. "	Kén-utca	X. "	Kőbánya-út.

Egyemeletesek:

IX. ker.	Gubacsi-út	X. ker.	Ceglédi-út.	X. ker.	Ciprus-utca
----------	------------	---------	-------------	---------	-------------

Földszintesek és egyemeletesek:

V. ker.	Dózsonyi-út	X. ker.	Szörényi-utca
VI. "	Dalotai-út	X. "	Százados-út (művészházak).

A budapesti építő viszonyok között meg lehetőszen jelentős feladat három esztendő alatt 30 millió korona költséggel kislakások és e mellett másik 30 millió korona költséggel iskolák megépítése. De még nehezebb ez akciónak a fővárosi adminisztrációba való bekapcsolása.

A bérházak és iskolák megépítésével a háromévi ciklusban 50 megbízott magán-építész foglalkozott, a telepek és egyes iskolák tervezésével, valamint az összes munkálatok ellenőrzésével pedig a fővárosnak majd valamennyi építésztisztviselője, akiknek száma ma hatvanon felül van. Az ügymenet kereteiről álljon itt néhány adat.

Épült 23 bérház, 19 kislakásos telep és körülbelül 50 iskola, azaz kereken 100 építkezés, mindegyike átlagosan 20—20 iparosvállalkozót foglalkoztatott. (A legtöbb, 67 iparosvállalkozó a VIII., Mária-Terézia-téri iskolánál dolgozott.) Így körülbelül 2000 iparosvállalkozó vett részt a munkában. Ez

tehát 2000 árlejtést, 2000 munka odaítélést, 2000 szerződéskötést, 2000 végszámlát és megszámlálhatatlan mennyiségű részszámlát, kereseti kimutatást stb. jelent. Bizonyára még a hivatali munka korlátai nélkül is jelentős feladat.

A főváros eljárása az építkezéseknél a következő. Mindenek előtt az épület programja készül el, a kislakásokét a szociálpolitikai ügyosztály, az iskolákét a közoktatási ügyosztály állapítja meg. Ők ismerik a szükségletet, ők kérik a költségeket reá és ők a házigazdái a kész épületeknek. A vázlatterv (1:200 mértékben) már az *építkezési ügyosztály* munkája és azt vagy magánépítések vagy a beosztott tisztviselők készítik. Szabályos letárgyalás után, egy sor bizottságon keresztül jóváhagyva, a kiviteli tervek (1:100 mértékben) és költségvetések készülnek el. Ezek megint végigjárják az illetékes fórumokat és legvégül a közgyűlés engedélyezi a szükséges fedezetet.

Következnek az árlejtések és pedig a 10.000 koronán felüli munkáknál nyilvános, a 10.000-tól 5000-ig szűkebbkörű árlejtés, csak 5000 koronán alul lehet munkákat szabad kézből, közvetlenül megbízásba adni. Az átszámítás, a munka odaítélése és a szerződés megkötése a következő feladat. Időközben a munkálatok valósággal megindulnak. Minden lépésnél az *építésvezetőségé* az első szó. Ez a tervező magán-építészből és az ellenőrző fővárosi építésztisztviselőből áll. A szükséges adminisztratív teendőket, a javaslatok bírálatát, tanácsadást, utasítást, normáliákat az ügyosztály készíti elő és minden kérdésben az *építőbizottságot* meghallgatva, *tanácsülés* elé terjeszti döntésre az ügyet. Minden eredeti okmányt az ügyosztály őriz, a szükséges másolatokat a magánépítész, az ellenőr és a vállalkozó számára kiadja. Minden kifizetés alá kerülő számlát az építészen és ellenőrön kívül a főváros *számvevősége* is átvizsgál. Egy-egy számla 5—6 kézen megy keresztül és ennek dacára 2—3 nap alatt el kell intéződni, hogy az iparosvállalkozó gyorsan megkaphassa a pénzét. Ebben a tekintetben hatóságoknál még eddig elő

nem fordult gyorsasággal és simasággal mentek az ügyek.

Egy-egy épület legtöbbször 12 hó alatt készül el, igen nagyoknál néha 15 hónapra nyúlik ki a befejezés, de ennél tovább csak igen kivételes esetben húzódik és akkor is nem műszaki, hanem egyéb okokból. (Program-megváltozás, vállalkozócsődbejutása stb.) A budapesti építőipar általában, úgy van berendezve, hogy egy-egy építkezést egy esztendő alatt bonyolít le. Évenként vállal, évenként forgatja a tőkéjét és azért még a nagy drágaság idején is elég reálisak voltak az árak. Az iparosvállalkozókkal szemben a főváros igen pontos és alapos az ügyleteinek lebonyolításában. Külön a főváros viszonyaihoz szabott és műszakilag, jogilag és számvitel szempontjából átdolgozott *normáliái* vannak, amelyek sok ezer példányban kinyomtatva, készen állanak. Az *általános feltételek* minden munkanemre egyformán vonatkoznak és a vállalatnál szokásos eljárásokat szabályozzák. A *különleges feltételek* az egyes iparosmunkák szakkérdéseit precizírozzák és a jótállási feltételeket szabják meg. Ilyen összesen harminc darab van. És pedig:

a) 3 évi jótállással :

kőműves,
kőfaragó,

vasbeton,
ács,
burkolómunka.

tetőfedő,
bádogos,

b) 2 évi jótállással :

asztalos,
lakatos,
mázoló,
szobrász,
vasszerkezeti,
vízvezeték és csatornázási,

gázberendezési,
központi fűtési
parket,
hézagmentes padló,
linoleum,
faredőny,

kályha,
tűzhely,
bútor,
lift,
Meidinger-és
egyéb kályha-munka.

c) 1 évi jótállással :

üveges,
vasgerenda,

falkötővas,
ablakponyva,

szobafestő,
tapéta-munka.

Minden iparosvállalkozó a szerződéshez fűzve az összes vállalatára vonatkozó általános és különleges feltételeket megkapja.

Ahol bármi okból intézkedés szüksége forog fenn, ott a közszállítási szabályrendelet irányadó. Ez szabályozza az árlejtések mód-

ját, az odaítéléseknél követendő eljárást, a jótállási biztosítékokat (rendesen 5% a vállalati összegből), a számlák elintézését stb.

Rendkívüli intézkedésekre volt szükség a *tégla* és *vas* beszerzésénél. Eleinte hatósági téglagyár létesítésének eszméje is felmerült, sőt arra vonatkozólag számítások is készültek és tanulmányok tétettek. Minthogy azonban egy évnél rövidebb idő alatt nem volt remény arra, hogy a hatósági téglagyár téglát termelni tudjon, másrészt pedig a talán rövid időre fellendült építkezési konstelláció nem tette kívánatossá újabb téglagyár keletkezését, más megoldást kerestünk. A már fennálló fővárosi téglagyárak kartelljével, a „Közönséges tömör falitéglákat szállító részvénytársaság”-gal történt megállapodás a téglaszükséglet szállítására. Eszerint a fővárosi téglagyárak a mindenkori kartellárnál 4 koronával, azaz kerek-számban 10%-kal olcsóbban kötelezték magukat a téglazáró a fővárosnak rendelkezésére bocsátani. A szerződés az építkezések egész folyamán igen jól bevált és néhány rövid ideig tartó akadályon kívül a szállítások simán folytak, dacára annak, hogy a fővárosi téglagyárak termelési és szállítási kötelezettsége épen ezekben az években rendkívüli módon emelkedett. Ezt igazolja az is, hogy míg a fővárosi összes téglagyárak az 1908. év folyamán 270 millió darab téglát adtak el, 1909-ben 450 milliót tudtak piacra hozni. A vasgerendáknál a legnagyobb hazai hengerlőművek kartellje, a „Vasgerendákat szállító részvénytársaság”

vállalkozott a szükséglet ellátására és szerződésében a főváros számára métermázsánként az érvénybenlévő egységárból egy koronát, azaz kerekén 5%-ot engedett. A vasgerendák szállításánál, dacára a meglehetősen egy időben összetorlódott megrendeléseknek, lényeges akadály nem fordult elő.

A kész épületet a főváros ideiglenesen átveszi és használatba adja. A végleszámlálás ettől számítva $\frac{1}{2}$ —1 évig szokott tartani és ezentúl már csupán a jótállási biztosítékokat tartják vissza a jótállási határidők lejártáig, amikor a munkák utólagos felülvizsgálat alapján végleg átvétetnek.

Szerződést kaptak a tervező építészek is, amelyben megvoltak szabva kötelezettségeik és jogaik. Meg volt állapítva az engedélyezett építési költség, amelyet be kell tartani, azután a tiszteletdíj százalékokban és összegekben. Az építészek díjazásánál főleg, hogy az engedélyezett előirányzattal szemben való túllépés összege után csak akkor jár tiszteletdíj, ha a túllépést a hatóság követelte tervmódosulás okozta. Viszont ha megtakarítás van, de az tervváltozás nélkül állott elő, a megtakarítás után is szól a tiszteletdíj.

A három ciklusnak lebonyolítása alatt úgy a vállalkozók, mint az építészek elismerésreméltó buzgalmat fejtettek ki. Az építészek ellen panasz általában nem merült fel. A vállalkozók közül pedig megbírságolás összesen körülbelül 15-nél fordult elő és súlyosabb mulasztás következtében csak kettőtől kellett a munkát véglegesen elvenni.

III. Gazdasági eredmények.

Az épületek elkészültekor következett a bérek megállapítása és a bérbeadás. A lakásbérek nagyságát a már idézett törvény szabja meg, úgyhogy a lakásbér az építési költség 6%-ának és a telekérték 4%-ának összegéből álljon.

Az ilyen módon kiszámított lakásbérek 25—30%-kal maradtak a magánbérházaknál szokásosak alatt. Mindamellet az épít-

kezések gazdaságilag biztosítva voltak, mert az építési hitel, illetve az 50 évre fölvetett törlesztéses kölcsön kamatos törlesztése csak 5.3%-ot tett ki és így a bérekből a fenntartás és kezelésen túl még tiszta felesleg is maradt.

Az egyes lakásbérek a következőképpen alakultak, a lakások nagysága és az egyes emeletsorok szerint.

A) Á bérházaknál.

1. Az I. ciklusban:

az V., Berzenczei-utca 46—52. számú bérházaknál:

1 szobás udvari lakás	260— 280 korona,
1 " utcai "	320— 260 "
2 " udvari "	450— 500 "
2 " utcai "	550— 750 "
3 " utcai "	1050—1200 "

a VII., Hungária-úti bérházaknál:

1 szobás lakás	--- --- 330— 350 korona,
2 " "	--- --- 540— 600 "

a VIII., Köztemető-úti és Álföldi-utca 16. és 18. sz. bérházaknál:

1 szobás lakás	--- --- 270— 340 korona,
2 " "	--- --- 500— 600 "
3 " "	--- --- 1000—1150 "

a IX., Üllői-úti bérházaknál:

2 szobás lakás	--- --- 600— 750 korona,
3 " "	--- --- 1100—1300 "
4 " "	--- --- 1620—1800 "

Átlagban tehát ebben a ciklusban

1 szobás lakások	--- --- 260— 360 korona,	
2 " "	--- --- 450— 750 "	
3 " "	--- --- 1000—1300 "	bér között mozogtak.

2. A II. ciklusban.

a III., Miklós-téri bérházaknál:

1 szobás lakás	--- --- 260— 340 korona,
2 " "	--- --- 580— 750 "

a VI., Váci-út 87. sz. bérházaknál:

2 szobás lakás	--- --- 500— 750 korona,
3 " "	--- --- 800—1100 "

a VI., Lomb-utcai bérházaknál:

1 szobás lakás	--- --- 280— 360 korona,
2 " "	--- --- 650— 750 "

a VIII., Simor-utca 7—13. sz. bérházaknál:

3 szobás utcai lakás	800— 850 korona,
3 " kerti "	750— 800 "
2 utcai, 1 udv. szob. lak.	700— 800 "
2 kerti, 1 udvari " "	700— 750 "

a IX., Mester-utcai bérházaknál:

2 szobás udvari lakás	500— 620 korona,
3 " utcai "	1050—1250 "

a X., Jászberényi-úti bérházaknál:

1 szobás lakás	--- --- 300— 340 korona,
2 " "	--- --- 490— 740 "
3 " "	--- --- 950—1050 "

Átlagban ebben a ciklusban

1 szobás lakások	--- --- 260— 360 korona,	
2 " "	--- --- 500— 750 "	
3 " "	--- --- 700—1250 "	bér között voltak.

3. A III. ciklusban.

a II., Margit-körúti bérháznál:

2 szobás lakás	--- ---	900—1000 korona,
3 " "	--- ---	1050—1250 "
4 " "	--- ---	1550—1750 "

a VI., Angyalföldi-úti bérháznál:

1 szobás lakás	--- ---	280— 320 korona,
----------------	---------	------------------

a VI., Lomb-utcai bérháznál:

1 szobás lakás	--- ---	300— 360 korona,
2 " "	--- ---	650— 750 "

a IV., Áréna-Tüzér-utcai bérháznál:

1 szobás lakás	--- ---	280— 340 korona,
2 " "	--- ---	500— 550 "

a IX., Gróf Haller-utcai bérháznál:

2 szobás lakás	--- ---	850—1050 korona,
3 " "	--- ---	1050—1250 "
4 " "	--- ---	1250—1450 "

Átlagban ebben a ciklusban

1 szobás lakások	--- ---	250— 360 korona,
2 " "	--- ---	500— 750 "
3 " "	--- ---	1050—1250 " bér között voltak.

A legolcsóbb lakások az összes bérházak közül a következőkben voltak:

egyszobások: az I. ciklusban V., Berzenczei-utca 46—52. --- --- 260 korona,

a II. " III., Miklós-tér --- --- 260 "

a III. " VI., Angyalföldi-út --- --- 280 "

kétszobások: az I. ciklusban V., Berzenczei-utca 46—52. --- --- 450 korona,

a II. " VI., Váci-út --- --- 500 "

a III. " VI., Áréna-út --- --- 500 "

háromszobások: az I. ciklusban VIII., Köztemető-út --- --- 1000 "

a II. " VIII., Simor-utca 7—13. sz. --- --- 700 "

a III. " IX., Gróf Haller-utca --- --- 1050 "

Meg kell azonban jegyezni, hogy a VIII., Simor-utcai bérháznak az átlagon messze alul maradó háromszobás lakásbérei csak úgy voltak elérhetők, hogy a szobákat a nálunk szokásos méreteknél kisebbre szabtuk. Ez a bérház kísérlet volt arra, hogy a

közönség meg tudja-e szokni az eddigi kevés, de nagyszobájú lakástípus helyett a több, de kisebb szobájú típusokat. Az eredmény azt mutatja, hogy a kísérettel igen nagymértékben meg vannak elégedve.

B) A kislakásos telepeknél.

A kislakásos telepek lakásai szobából, konyhából, kamrából, klozetből és előtérből állanak. Csupán igen kivételesen fordul elő

egynéhány kétszobás lakás, mert ezeknek a telepeknek a közönsége egyszobásnál nagyobb lakásokat egyáltalában nem kíván.

230 korona a lakásbér:

az I., Budafoki-úti,
a III., Bécsi-úti,
az V., Pozsonyi-úti,
a IX., Haller-utcai,
a X., Százados-úti,
a X., Kőbányai-úti,
a X., Szörényi-úti telepeknél, ahol a szobák alap-
területe mindenütt 22 m².

200 korona a lakásbér:

a VI., Áréna-úti,
a VI., Váci-úti,
a VI., Hungária-úti,
a IX., Kén-utcai,
a IX., Mihálkovics-téri,
a IX., Telepy-utcai telepeknél, ahol a szobák alap-
területe mindenütt 16 m².

200 korona a földszinti és

180 korona az emeleti lakások bére:

a IX., Gubacsi-úti,
a X., Ciprus-utcai,
a X., Ceglédi-úti telepeknél, amelyeknél a szoba alap-
területe mindenütt 16 m².

400 koronás kétszobás lakások vannak:

az I., Budafoki-úti,
a III., Bécsi-úti,
a X., Százados-úti,
a X., Kőbányai-úti telepeknél, ahol egy-egy szobá-
nak az alapterülete 22—22 m².

A VI., Palotai-úti telepen többféle a lakástípus. Vannak:

230 koronás földszinti,

220 „ emeleti lakások, amelyeknél a lakások külön klozetjei az épület végére
vannak csoportosítva.

280 „ földszinti lakások, ahol a klozet a lakásban van.

500 „ kétszobás lakások, a telepek boltjai és üzletei számára.

A X., Százados-utcai 28 műtermes lakás bérei a következők:

12 egyszoba, konyha, előszoba, cselédszoba, kamra, klozet és műteremből álló lakás
800— 900 korona,

10 kétszoba és ugyanazokból álló műtermes lakás 1200 korona,

6 hámszoba és ugyanazokból álló műtermes lakás 1500 korona.

A műtermek nagysága 50 m² és ehhez képest van a magasságuk is méretezve.

Az összes műtermek megvilágítása északi

Az összes építkezések gazdasági eredményeiből, a mellékelt 2-ik táblázatban a bérházak, a 3-ikban a kislakásos telepek

adatait csoportosítottuk. A jövedelmi mérlegek a 4-ik és 5-ik táblázatban vannak.

A lakások bérbeadása. Jelentkezéseket már az építkezések alatt is elfogadott az erre a célra szervezett lakáshivatal, a 8—10-szeresen túljegyzett lakásokat azután a tanács szociálpolitikai ügyosztálya osztja ki. Legfőbb szempont a család nagysága,

mivel Budapesten a sok gyerekes családokat a magánbérházakban nem igen szeretik. A lakó a szabályok és a lakásbérleti feltételek betartására, meg a lakásbér pontos fizetésére kötelezi magát. A beköltözés rendszeren 1—2 nappal a lakbérnegyed előtt történt, hogy ne legyen nagy a torlódás.

Kezelés. A bérházak mindegyikében 1, a nagyobbaknál 2 házmester van, aki ingyenlakást és a lakbérek után 1·50%-ot kap és ezért végzi az összes házmesteri teendőket és a közös helyiségek kezelését. A bérházak házmesteri állása igen keresett, altisztek, szolgálk, postások, szerelők, pénzbeszedők stb., szóval aránylag jobb kispolgárok pályáznak rá. Minden házban több viceházmester van, ki a lakás fejében, vagy napszámért végzi a tisztogatást,

takarítást és általában a durvább munkákat. A házak kezelését egy-egy gondnok végzi 500—1000 koronáig terjedő tiszteletdíjért. Ő szedi be a béreket, fizeti be a fővárosi pénztárba, ő hozzá tartozik a lakások fölmondása, kiadása, a pörök, viták, a víz-, gáz-, villany-, biztosítási és tisztogatási ügyek elintézése. A főváros nevében a házak kezelését a tanács szociálpolitikai ügyosztálya vezeti, képviseli a háziurat a lakókkal szemben, hozzá tartozik a gondnokok, házmesterek és a lakók minden ügyes-bajos dolga.

Az épületek műszaki gondozását az építkezési ügyosztályba tartozó műszaki gondnokok végzik. Hatáskörük alá esik az összes tartározások, karbantartások elrendelése és utalványozása a megállapított budget keretében.

IV. A kislakások leírása.

Beépítési mód. Budapest a kevés szobájú lakások városa. Amikor az építőszabályzat 15 m²-re korlátozta a szobák minimumát, megakadályozta a német rendszerű, több helyiségből álló kislakások keletkezését. A lakókonyha és hálókamra nem tudott meghonosodni nálunk. De ennek társadalmi okai is vannak. A kispolgár első lakásberendezése rendszeren csak hálószobából áll, ebédlőül leginkább a szegényesen berendezett konyha szolgál. Egy-szobás lakás a főtípus, ebből nagy a szükséglet; a kétszobás lakást a kisember már sokalja és csak akkor keresi, ha az egyik szobát kiadnia szabad. A lakásépítő akciónak azonban a hónaposszobák szaporítása nem volt a célja, hiszen azok közegészségesileg és közérköcsileg nem helyesek. Ezért inkább sok egyszobás lakás épült és pedig a szükségletnek megfelelően két típus:

1. A jobb keresetű ipari, gyári munkás, hivatalszolga, postás, vasutas, altiszt stb. és

2. a gyengébb kisipari munkáselem, a napszámos és más, egészen szerény igényű vagy nem rendszeres elfoglaltsága következtében kiskeresetű polgárság számára.

Az előbbi típus a bérházakban, az utóbbi a telepeken létesült, a kettő között a bérkülönbség 25—30%-ra is fölmege és amelllett az olcsóbb telepi lakásoknak nagy előnye, hogy a gyermekek majdnem egész napon a szabadban lehetnek, a bekerített telepeken semmi baj nem érheti őket. A megfigyelések azt mutatták, hogy a gyermekek egészségére ez a lakástípus rendkívül kedvező. A bérházaknál lehetőleg csak utcai lakások létesültek olyan alaprajzi megoldások útján, hogy az udvarokra csak konyhák és mellékhelyiségek kerüljenek. A rossz budapesti udvari lakástípus régen megérett az eltűnésre.

A *bérháztelkek* a város forgalmasabb útvonalai mentén, vagy közelében vannak, ahol a telkek értéke már 100—300 korona között mozog és így a takarékoság megkívánja a többemeletes építkezést, ahol csak 10—20 m²-nyi telek kell egy-egy lakásra.

a) Az V., Berzenczei-utca 46—52. szám alatt 2500 ö² területen négy háromemeletes épület áll, utcára nyitott udvarral (cour d'honneur), úgyhogy csupa utcai lakás

van bennük. Hasonló megoldást mutatnak a VIII., Köztemető-út 21—25., a VIII., Alföldi-utca 16—18., a VI., Váci-út 87., a VI., Frangepán-utca 4., a VI., Lomb-utcai, a II., Margit-körúti, a IX., Üllői-út 119. és a VI., Aréna-Tüzér-utcai bérházak, amelyeknél a telek kedvező kihasználása ezen a módon a legalkalmasabbnak mutatkozott.

b) A nagyobb telektömbökön teljesen átnyitott, magánutcák kihasználása látszott célszerűnek. Ilyen megoldást mutat a X., Jászberényi-Harmat-utcai ház, amelynek tömbjén a telek közepének irányuló Liget-utca átvezettetett, úgyhogy ezen a módon az eredetileg kísértékű telken igen jó, csupa utcai lakást sikerült beosztani. A VI., Angyalföldi-úti bérház párhuzamos utca nyitásával teljesen szabadon álló lett és 160 csupa utcai lakást tartalmaz, míg az udvarra csak konyhák nyílnak. Hasonló a VIII., Simor-utcai bérház elrendezése azzal a különbséggel, hogy itt a belső terület kertnek van fölhasználva. Ugyancsak utca-nyitás útján került 4 utca közé a IX., Haller-utcai bérház és nyert teljesen szabadon álló megoldást. Ennek az épületnek a kedvező szituáció révén 3 kapuja, 3 fő- és 2 melléklépcsője, 2 liftje és 160 két- és háromszobás utcai lakása van.

c) Teljesen szabadon álló pavillon-rendszerben, kertszerűleg épült be a VII., Hungária-Juranics- és Szőrényi-utcai telektömb, 6 házzal és a IX., Gyáli-úti 8 házzal. Ezt a megoldást mutatja még az I. ker. Fehérvári-Lenke-, Váli- és Bercsényi-utak közé eső, mintegy 19.000 ö² területű telektömbnek már megkezdett beépítése. Iskola, park, vásárcsarnok, előjáróság, diákotthon és bérházak nyernek ezen elhelyezést csupa utcai vagy kerti homlokzatokkal.

A telepek telkei leginkább a város külső területein, de azért ugyancsak főközlekedési vonalak mentén terülnek el és mivel értékük ö²-ként csak 20—60 korona között mozog, beépítésük valamivel kevésbé takarékos lehetett, úgyhogy a földszintes és egyemeletes épületek egy-egy lakására 30—40 ö² telek esik. A különböző típusú 4, 6, 8, 12 vagy 16 lakást magukban fog-

láló pavillonok 6—10 méter széles, fasorokkal szegélyezett belső utcák mentén vannak elhelyezve. A takarékoság az elrendezésben egyszerűséget követelt. A VI., Palotai-úti a legtökéletesebb közöttük, ennek alapterve kertvárosszerű beépítést mutat, amit a teleknek igen nagy olcsósága engedett meg. A telep a több mint 200.000 ö²-nyi kiterjedésű, a főváros részére megszerzett volt Krauszmayr teleknek legkevésbé értékes, a főútvonalaktól legtávolabbi részén létesült 16.000 ö² (10 hold) területen, amelynek ölenkénti értéke csak 16 korona. Így a 350 lakás mindegyikére kerekén 45 ö² telek esik. Az utcák, terek, szkverek, előkertek közé helyezett földszintes és egyemeletes épületek egyenként 4—16 lakást tartalmaznak és úgy alaprajzilag, mint homlokzatilag több típust mutatnak. Változatossá teszik a telepet az iskola-, óvoda-, üzletház-, vendéglő-, fürdő-, mosókonyha- stb. épületek is. Hasonló elrendezésű a VII., Százados-utcai művésztelep (műtermes lakóházak), ahol a 26 műteremből, 1—3 szobából és mellékhelyiségekből álló lakás 14 pavillonban nagyobb kert körül sorakozik, amelynek vízmedencéje télen korcsolyapálya.

Helyiségek méretei. A telepek lakásai között kevés az eltérés, mert a legjobbnak bizonyult típust célszerű volt megtartani. A szobák magassága csak 2,80 méter, a nálunk szokásos 3,50—3,60 m. helyett. Az alacsony szobák minden tekintetben jól beváltak és igen kedveltek. Az épületek nincsenek alapincézve. A létesült típusok a következők:

a) 22 m²-es szoba, csupa földszintes házakban, hol minden lakáshoz kis tornácszerű földött előtér csatlakozik, a konyha 12 m², van kamra és klozet. Ilyenek az I., Budafoki-úti, a III., Bécsi-úti, a X., Százados-úti és a X., Kőbányai-úti telepek. Ez a legjobban bevált, de egyszerűsmind legrágább típus is.


b) A szobanagyság 16 m², csupa földszintes pavillonok. Van külön tornác, előtér, a konyha 8 m², van kamra és klozet. Ilyenek a VI., Aréna-Lehel-utcai, a VI., Váci-

ORTH AMBRUS
ÉS SOMLÓ EMIL




A VÁG-UTCAI NÉPOTTHON

ORTH ÉS SOMLÓ




FÖLDSZINTI ALAPRAJZ



A VÁG-UTCAI NÉPOTTHON

1. EM. ALAPRAJZ

SHODITSCH LAJOS



AZ ARÉNA-ÚTI NÉPSZÁLLÓ

I. EM. ALAPRAJZ

SCHODITSCH LAJOS
ÉS EBERLING BELA



AZ ARÉNA-ÚTI NÉPSZÁLLÓ

SCHODITSCH LAJOS
ÉS EBERLING BÉLA



NÉPSZALLÓ

EBÉDLŐ

SCHODITSCH LAJOS
ÉS EBERLING BÉLA



HALL



NÉPSZALLÓ

KONYHA

SCHODITSCH LAJOS
ÉS EBERLING BÉLA




FÜRDŐ



NÉPSZÁLLO

HALÓFÜLKÉK

CSÁSZÁR FERENC



BALATON-UTCAI ISKOLA

PÁRTOS GYULA



MESTER-UTCAI ISKOLA

úti, a VI., Hungária-úti, a IX., Kén-utcai, a IX., Mihálkóvics-téri, a IX., Telepy-utcai, a X., tatterzáli telepek.

c) Szobanagyság 16 m^2 , egyemeletes pavilonok. A ház előtt földött folyósó van, konyha 8 m^2 , klozet, kamra minden lakáshoz külön, de csoportosítva a házak végén. Ilyenek: a VII., Ciprus-utcai, a IX., Gubacsi-úti és a X., Ceglédi-úti telepek. Ez a legolcsóbb típus. Az emelet nem hátrány, mert a gyermekek egész napon át lent vannak a kertben és a bekerített telepen felügyelet nélkül is maradhatnak.

d) A legváltozatosabb az V., Pozsonyi-úti és a VI., Palotai-úti két telep, amelyeken az összes típusok, földszintes és egyemeletes házak, kisebb és nagyobb szobák egyesítve előfordulnak. Ezek a telepek a legkevésbé olcsók, éppen ennél az oknál fogva.

A *bérházakban* 1—3 szobás lakások vannak. A budapesti építőszabályzat nem sok módot ad nagyobb szabadságra a helyiségek méretezésében. Az utcai traktus mélységét 6 méterre, a konyhák és mellékhelyiségek elhelyezésére szolgáló udvari traktusát 4—5 méterre tettük. Egyszobás lakásoknál $20\text{—}30\text{ m}^2$ területű szobák vannak, a 2 és 3 szobás lakások szobái $18\text{—}20\text{ m}^2$ között mozognak, vannak azonban nagyobb szobájú lakások is, ahol ilyenek tervezése a szükségletnek megfelelt. Előszoba — az egyszobás lakásoktól eltekintve — mindenütt van. A konyhák területe $8\text{—}12\text{ m}^2$, kamra és klozet minden lakásban van. A kétszobás lakásoknál nagyrészt, a háromszobásoknál mindenütt van fürdőszoba. Ahol külön fürdőszoba nincsen, ott emeletenként közös használatra szolgáló fürdőszobák létesültek. Azonfelül a nagyobb lakásos házakban a lakók cselédei számára külön cselédfürdők is vannak, amelyeket a lakók sorjában vehetnek igénybe; emeletenként kellő számban közös cselédklozetek is vannak.

A szobamagasság az épületek helye szerint változik. Külső vidékeken az egészen szerény lakásoknál $2\text{,}80$ méter minimális szobamagasság. Valamivel jobb házaknál $3\text{,}20$ m-ben van megszabva. Ezek az ala-

csony szobák Budapesten újságot jelentenek, mert eddig a bérházakban $3\text{,}80\text{—}4$ méterig terjedtek a szobamagasságok. A Németországban szokásos kisebb emeletmagasságok nálunk ez alkalommal terjedtek el még magánosok bérházaiban is és igen jól beváltak.

A közös helyiségek meglehetősen bőven létesültek. Nagyobb házaknál több kapu, sok lépcsőház és néhány melléklépcső van. A belső vidékek 2—3 szobás lakású házainál személy- és teherfelvonó is van. Minden házban kellő számban közös mosókonyhák, szárító padlások és a lakóknak külön padlás- és pincerekeszei is vannak. A IX., Haller-utcai házban minden emeleten 2—2 mosókonyha-csoport van. Mind-egyik mosókonyhából, szárítóból, mángorlóból és vasalószobából áll és csak $10\text{—}10$ lakó használatára szolgál, úgyhogy havonta egy-egy lakónak 3 napon át állhat rendelkezésére.

Helyiségek berendezése. Az egyszobás és a külső vidéki kétszobás lakások hajópadlót kaptak. A többszobás lakások és a jobb helyeken az összes lakások szobái amerikai tölgyfaparkettásak. A falak enyves festékekkel színezve, a jobb házakban tapétázva vannak. Ajtók és ablakok egyszerű mázoló munkával, tömör sárgarézvasalással és csinvattredőnyökkel vannak ellátva. Minden szobában Meidinger- vagy cserép-kályha van. A konyhák kétsütős, a jobb lakásoknál fehér csempével burkolt takaréktűzhelyekkel, gázresóval, vízvezetékekkel vannak ellátva. A klozetek fayence-csészék vízőblítéssel. Minden lakásban gázvilágítás van, a jobbakban villany is. A villanycsengő különtelepes. Öntöttvas, fehér zománcozott kádak, szén- és fatüzelésre alkalmas fürdőkályhák és zuhanyos csaptelepek vannak. Az üzletekben a padló azok rendeltetéséhez szabva, parkett, lapburkolat hézagmentes (dolomént, xilolit stb.) vagy beton. Gáz, víz és villany mindegyikbe be van vezetve. A földszinti üzleteken vasredőnyök, a pinceiken vasajtók és vasablakok vannak. Az üzletek nagyrészt külön klozet van, csupán az egész kicsinyekéi vannak

csoportosítva. Az udvarok legnagyobb részét lapburkolatosak, ahol azonban erre mód nyílt, parkozva vannak.

Anyagok és szerkezetek. A bérházak a vidéknek megfelelően 3—5 emeletsor magasak, a telepek vagy földszintesek, vagy egyemeletesek. A bérházak üzletei magas szuterénben vannak, hogy a földszinti rész lakásnak maradjon; csupán a nagyon értékes helyeken létesültek földszinti boltok, a jövedelem szaporítása céljából. Ahol mód volt rá, a manzárdokban műtermek készültek.

A falak vastagságát az új építésszabályzat intézkedései alapján számítás útján csökkentettük. Így a legfelső 3 emelet szerkezeti falait 45 cm.-re, az alatta lévő 3 emeletét 60 cm.-re méreteztük. Ugyancsak redukáltuk a vasgerendák méreteit is, tekintettel arra, hogy azok újabban jobb minőségű anyagból készülnek. A 4·50 méter széles traktusoknál 16 cm., az 5·00 méteresnél 18 cm., az 5·50 méteresnél 20 cm., a 6·00 méteresnél 20 cm. magas tartók vannak alkalmazva. Csupán ezen a két vonalon való takarékoskodással minden kockázat nélkül százazrekre menő fölösleges kiadást kerültünk el.

Népszálló. Az első népszálló a VI. ker. Aréna-út és Angyalföldi-út sarkán létesült *Éberling és Schoditsch* építésszek tervei szerint. Célja az ágybérlo-rendszer kiküszöbölése. Budapesten 1910-ben 67.843 ágybérlo-t számoltak össze. Ebből 61.000 férfimunkás, 3000 nő és 3400 gyerek. A népszálló cellarendszerben, nagy termekbe osztott külön fülkék útján kívánja takarékosan megoldani a kérdést. Az épület a legvirágzóbb gyárvidék gócéban, két nagyforgalmú ipari útvonal, a Váci-út és Lehel-utca között, villamos vonalak közelében létesült. Földszintjén közös használatra szolgáló helyiségek, 3 emeletsorban hálófülkék vannak. Az összes fülkék száma 440, ebből 396 kis fülke és 44 teljesen elkülönített kis szoba. A fülkék alapterülete 4·5 m², magasságuk 3 méter, közöttük 1·80 m. széles folyosók vonulnak. A szobák 6 m² területűek. Mindezek csak éjjeli tartózkodásra szolgálnak, nappal a

többi helyiségben tartózkodnak a lakók. A földszinten van az étterem 420 m² területtel, 6·10 m. magassággal, benne egyszerre 360 ember étkeztetik. Ez az egyetlen díszesebb helyiség, falain *Undi Mariska* festményei a különböző hazai népszokásokat és foglalkozásokat mutatják be. Az étterem mellett van a konyha, dohányzó, társalgó 125 m², nemdohányzó társalgó 95 m², olvasóterem 110 m² (előadások tartására vetítógéppel is felszerelve), a könyvtár 25 m² (1500 kötet befogadására), írószoba 81 m² (30 ülőhellyel), betegszoba, orvosi szoba stb. A földszinten vannak még a hivatalos helyiségek, jegykiadó, gondnoki iroda, látogatószoba, dohánytőzsde és gondnoki lakás. Az emeleteken a fülkék mellett a folyosók végén vannak a mosdók és klozetek, úgyhogy minden 2—3 fülkére egy mosdó, 8—10 fülkére egy klozet esik. A szuterénben van a csomagraktár, a szekrénytár (minden fülkéhez egy szekrénnel), öltöző, ruha- és cipőtisztítóhelyiség, a fürdők (kád-, zuhany- és lábfürdőkre berendezve), a mosókonyha, a fertőtlenítőhelyiség és végül egy fodrász- és egy szabóműhely.

Az építés költségei 1,099.000 koronára rúgtak, amit a fülkéberek törlesztenek. Egy fülke egy napra 60 fillér, két napra 1·10 kor., egy hétre 3·60 korona; a különszoba egy napra 80 fillér, két napra 1·40 korona és egy hétre 4·80 korona. Az ebéd 12—2 óra között van, áll: levesből, húsból és főzelékből vagy tésztából és kenyérből. Hétköznapokon 60 fillér, vasárnapokon 70 fillér az ára, az étel naponta változik. Étkezhetnek a bennlakók kívül idegenek is, ha hely marad, szeszesitalokat nem adnak. A bennlakók maguk is főzhetnek vacsorát és reggelit, az arra a célra szolgáló és resókkal felszerelt különkonyhában. A fürdők közül a lábfürdő 4 fillér, a zuhany 10 fillér, a kád-fürdő 20 fillér. Naponta este 7 órakor ingyen orvosi rendelés van. A könyvtár hétköznapokon délután 6—9-ig, vasárnapokon 4—8-ig áll nyitva. A házirend szerint a felvétel reggel 1/27-től este 11 óráig történik, minden 14 évnél idősebb férfi jelentkezhetik.

A népszálló személyzete: a vezető, 3 hiva-

talnok, főgépész, mosómester, főmosónő, fehérneműraktáros, főgazdasszony, segédgazdasszony, két szakácsnő, csapos, boltkezelő, 14 szolga, 5 mosó-vasalónő, két szolgáló, összesen 37 alkalmazott. Az orvos csak rendelést tart. A népszálló budgetje 1912-ben 336.700 korona bevételt, 263.160 korona kiadást mutat fel, a felesleg az épület törlesztésére és a telekérték jóvedelmére szolgál, minthogy a népszálló nem jótékony intézménynek, hanem önmagát kifizető vállalatnak van tervezve.

A népház. Az V. ker. Vág-utca 12—14. számú telken épült *Orth és Somló* építésszek tervei szerint. Jótékony, szociális intézmény és a kerületi közjótékonsági egyesület kezelésében a munkanélküliek foglalkoztatását, keresetképtelenek ellátását, felügyeletnélküli gyermekek gondozását végzi, azonkívül népmívelési kerületi középont, kerületi népkonyha és munkásétkező is. A háromemeletes épület földszintjén van a konyha, amelyből naponta 1500 egyénre főzhetnek és a népkonyha étterme. Az I. emeleten van: a nyilvános étkező, mellette gyermekétkező, mindenütt alkoholmentes kiszolgálással; a foglalkoztatóműhely a munkátlanok munkával való ellátására (leginkább előregedett munkásoknak), külön munkatárem a nőknek, külön a férfiaknak; ugyanezek számára a munkásotthon 150 ágygyal, külön a nők, külön a férfiaknak. A gyermekotthon áll: 1. bölcsődéből, az 1—3 éves gyermekek, 2. az óvodából, a 3—6 éves gyermekek és 3. a napközi otthonból, a 7—14 éves gyermekek gondozására. A teljes napi ellátásért étkezéssel együtt egy gyermekért 28 fillért fizetnek. Az összes helyiségek higiénikus felszereléssel bőven el vannak látva, mindenütt fürdők és mosdók vannak. A népmívelési intézmények helyiségei: előadási terem, olvasó-, társalgóterem, könyvtár, nyilvános tanácsadó hivatal. Könyvet haza is lehet vinni. Vasárnap ismeretterjesztő előadások vannak.

Az építési költség 593.000 korona volt. Minthogy a népház jótékony intézmény, a befektetett tőke nem törlesztődik a jóvedel-

mekből. A kiadások előirányzata 1912-ben 80.000 korona, ami a bevételekből csak részben térül meg, a hiányt a gyűjtött adományok és a különböző segélyek pótolják.

A műhelyház. A VI., Lehel-utca és Taksony-utca sarkán épült *Medgyes* Áajos építész tervei szerint. Oly kisiparosok számára szolgál, akik jó és olcsó műhelyt nem kapnak és eddig egészségtelen, fülledt, sötét pincékben, vagy pedig lakásuk szobájában dolgoztak. A műhelyekkel kapcsolatban lakások vannak. Az ipari lakóvidék góczában épült.

A földszintből és három emelet sorból álló épület emeleteiben van 56 egyszobával kapcsolatos műhely (évi bér 500 korona), 20 kétszobás lakással kapcsolatos műhely (évi bér 700 korona), a földszinten 14 üzlet egyszobás lakással (évi bér 800 korona), 5 üzlet kétszobás lakással (évi bér 1000 kor.), ezenkívül a szuterénben 6 nagy raktár, egyenként 1200 korona évi bérrel. Egy műhely területe 25—30 m², egy szoba 18—22 m², a helyiségek tiszta magassága 3,20 méter. A manzárdban van: egy 160 m² területű terem, ismeretterjesztő előadások számára, hozzá 2 előkészítő szoba; inasotthon 6 teremben 52 ágygyal, a műhelyekben alkalmazott inasok számára, hozzá 2 nappali terem, (étkező), 2 felügyelőlakás, 2 konyha. Az épületben van még 2 gondnoki lakás. Mindenütt bőven klozetek, mosdók és fürdők. Minden helyiségben központi fűtés és gázvilágítás, a műhelyekben villamosáram a motoroknak.

Az építkezés költsége 1,038.800 korona, amiből 1 m³-re 20 korona esik. A bevételek a befektetett tőkét törlesztik, a telek értékét kamatoztatják és fedezik a fenntartási költségeket.

Népjóléti épületek. Az egyes kislakásos telepeken, minthogy azok a város központjától aránylag messze vannak, gondoskodni kellett olyan helyiségekről, hol a lakók ünnep- és vasárnapokon szellemi szükségleteiket is kielégíthetik. Ezek az intézmények most épülnek, 10—12 lesz 700.000 korona összes költséggel. Közülök a VI. ker., Palotai-úti telepen már készen áll egy.

Kisebb épületpavillon ez előadóteremmel, közérdekű, ismeretterjesztő előadások tartására, amelyekről a szociálpolitikai ügyosztály útján a tanács gondoskodik. A könyvtár és olvasóterem, ahonnan könyvet haza is lehet vinni, a fővárosi köponti könyvtár vezetése alatt van. A gyermekek

számára napközi otthon, óvoda és bölcsőde (a nagyobb és kisebb gyermekek elhelyezésére), a közoktatási ügyosztály felügyelete alatt, az egész épületre a telep gondnoka ügyel, az egyes intézmények vezetői fővárosi alkalmazottak.

V. Az iskolaépítés.

Az 1909-ik tanévben a főváros iskoláiban 1851 osztály volt, amiből csak 1300 talált saját épületeiben helyet, 300 bérházakban szorongott, 236-nak pedig egyáltalán nem volt külön otthona, hanem más osztállyal váltakozva, annak termét használta. A tanteremhiány tehát ebben az időpontban 566-ra, a teljes létszám 30%-ára rúgott.

Normális eszközökkel a helyzet rendezésére nem volt remény, mert az átlagos iskolaépítkezés évről-évre még a természetes fejlődés szükségletét sem tudta fedezni, annál kevésbé pótolhatta volna a múlt hiányait. Így például az 1901-től 1904-ig terjedő három esztendő alatt összesen 5 iskolaépület létesült 92 tanteremmel és 1,732.000 korona költséggel, ami az iskola státus évi 2,5%-os szaporodását jelentette. Ez tehát előreláthatólag túlságosan lassú haladás lett volna, amikor már 30% maga a hiány. De meg sürgősen gondoskodni kellett a magánbérházakban lévő tantermek végleges iskolákba helyezéséről, mivel ezt meg a nagy lakásszűkség követelte. Pénzügyi tekintetek is a gyorsaság mellett szóltak, mert a főváros a 330 bérelt tanteremért évenként 337.000 korona bért fizetett és így egy tanteremre több mint 1000 korona évi bérköltség esett. Már pedig a bérházakban elhelyezett tantermek sem pedagógiai, sem közegészségi szempontból meg nem felelők, kicsinyek, sötétek és a kellő tanuló számot befogadni alkalmatlanok. Így az értük fizetett bér túl magas, ha tekintjük, hogy annak tökéje bőven fedezte volna a legtökéletesebben megépített tanterem költségét is. Az iskolaépítkezések rendkívüli eszközökkel való végrehajtása tehát több

célt szolgált: jó iskolák létesítését, rossz és drága bérletek megszüntetését és sok bérlakásnak felszabadulását.

Az iskolaépítő-programm, mint a lakásépítő-programm kiegészítő része, 90 iskola létesítését vette tervbe 32 millió korona költséggel, körülbelül 5 esztendő alatt.

Ebből 1909-től 1912-ig, tehát háromévi sorozatban tényleg megépült 55 iskola 967 tanteremmel és 24 óvodával, 26,943.000 korona építési és 4,416.843 kor. telekvételi költséggel. Az összes kiadás tehát **31,359.843 koronára** rúgott. Az eredetileg 90 kisebb iskolára szánt összeget 55 nagyobb iskolára használtuk fel, amelyekben még az előirányzatnál is több termet létesítettünk. Ez gazdaságilag nagy előnyökkel járt és pedagógiai szempontból nehézséget nem okozott.

Az program végrehajtásakor, 1912-ben a tanteremszaporodás az 1909. évi létszámmal szemben 74%, amiből egy évre kéreken 25% esik, szemben a megelőző évek 2,5%-os évi szaporodásával. A főváros iskolastátusát ezek az építkezések tehát majdnem megduplázták.

*

A rendkívüli teljesítmény természetesen csakis rendkívüli eszközökkel volt elérhető. Az építkezések központi irányítása és vezetése a főváros egyéb közmunkáitól teljesen különválasztva, a lakásépítési akcióhoz csatoltatott, azon az alapon, hogy a bérelt iskolák pótlásával körülbelül 1000 lakás lesz szabaddá. A műszaki munkálatokra a főváros szaktisztviselőin kívül a magánépítési kar is igénybevetetett. Ezáltal ugyan újabb nehézség állott elő az iskolaépítésben

gyakorlattal nem bíró szakemberek bevonása révén, azonban ezt az előkészítő munkálatok igen alapos és részletes kidolgozásával és a főváros szakközegeinek állandó és minden részletre kiterjedő támogatásával oldottuk meg.

Legelső feladat volt a telkek előteremtése. A főváros különben rendkívül nagy telekvagyonra meglehetősen aránytalanul van területén szétosztva. Egyes vidékeken egész kerületrészek csupa fővárosi telekből állanak, másutt egyáltalában nincsen üres fővárosi telek. Az iskolák helye azok rendeltetéséhez képest meglehetősen szűk területre van szorítva és így igen sok iskolának elhelyezéséről telekvétel útján kellett gondoskodni, úgyhogy a három év alatt épült iskolák számára kerekén $4\frac{1}{2}$ millió korona ára telket kellett megvásárolni. Az idegen telkek megszerzése és a fővárosiaknak kiválogatása, illetve az alkalmas telektömbökből való kihasítása után készülhettek csak az épületekprogramjai. Azok az illetékes szakforumok meghallgatásával állapították meg, azaz a közoktatásügyi ügyosztály, az iskolaszékek, a tisztí főorvos, az oktatási szakfelügyelők, a tornaszakfelügyelő, a testnevelési szakelőadó, a főővőnő, mind megtették észrevételeiket és bejelentették igényeiket. A rendesen túlságosan sok követelményeknek a telekhez redukálása és a pénzügyileg megszabott keretekbe szorítása volt az első nehéz feladata az előkészítő munkának.

A szabályszerűen megállapított program alapján készültek a vázlatos (1:200 méretű) tervek és hozzávetőleges (beépített térfogat szerint vett) költségvetések, amelyek az előbb említett szaktestületek által elbíraltattak és letárgyaltattak. Következett a részletes (1:100 méretű) tervek és az előméretes költségvetések elkészítése. Majd azoknak újabb letárgyalása és végleges megállapítása. Ezután jött csak a szükséges fedezet biztosítása, a tanács, a pénzügyi bizottság, a közgyűlés és a belügyminiszter hozzájárulásával. Ekkor kezdődött a végrehajtás a kislakások és iskolák építésére felügyelő bizottság legfőbb ellenőrzése alatt.

Az építésvezetőség minden egyes épületnél a következőkből állott: 1. a tervező és végrehajtó építész mint építésvezető, 2. a főváros egy kiküldött építésztisztviselője, mint építési ellenőr. Az építető háziurat, a fővárost a tanács, ügyosztályai útján képviselte.

Az építkezések előkészítő munkálatai közé tartoznak végül azok a szakértekezletek, amelyeket a különböző felmerült kérdésekben tartottunk. Így az iskolaépítésnél legcélszerűbben alkalmazható anyagok és szerkezetek megvitatására, a fűtési rendszerek megállapítására (különös tekintettel a legkiválóbb központi fűtési szisztémákra), az iskolák bútorfelszerelésére (különös tekintettel a bútorok higiénikus kiképzésére), a padrendszerekre, ruhatárakra stb. Ezeket a célokat szolgálták az értekezletek alapján összeállított mintagyűjtemények az egyes munkák végrehajtásánál megszabott normál mintákként az építkezés ideje alatt. Ide tartozik végül az a három külföldi tanulmányút, amelyeket minden évi ciklus megkezdése előtt az építkezések központi vezetősége a megbízott építészekkel tett.

*

Az I. ciklus építkezései 1909. ősszel (az első kapavágás október 4.) indultak meg és a kész iskolák 1910. őszén adattak át. A II. ciklus építkezései 1910. nyaratól 1911. őszéig, a III. cikluséi 1911. őszétől 1912. teléig tartottak.

A budapesti viszonyok között egy iskolaépítkezésnek egy esztendő alatt való végrehajtása jelentős haladás volt, mert az előtti munkaprogrammok szerint egy iskola építése két esztendőt vett igénybe, mint azt a németországi nagyvárosoknál is látjuk, ahol soha sem fordul elő egyéves iskolaépítkezés. Az eredmény a budapesti építőipar teljesítőképességét és a közreműködő szakemberek buzgalmét dicséri.

A háromévi ciklusban létesült 36 egészen önálló, tömör szerkezetű, többemeletes iskolaépület, egyenként 11—44 osztályteremmel, azután 15 barakkiskola, egyenként 6—24 tanteremmel (olyan helyeken, ahol gyors,

tehát 2—3 hónap alatt való segítségre volt szükség, ahol tehát állandó iskolaépítésre nem volt idő) és 4 toldalékiskola, fennálló régebbinek kibővítésére. Ebben az összesen 56 iskolában 967 osztályterem és természetesen több száz, egyéb rendeltetésű kisebb-nagyobb terem és más helyiség van. Az alábbi 6. táblázatban összeállítjuk a 36 iskolának néhány adatát, amelyeknél *el.* elemi, *p.* polgárit, *ker.* kereskedelmi, *f.* fiút, *l.* leányt, *m.* manzárdot jelent.

A fővárosi telekviszonyok nem adtak módot arra, hogy minden iskolának minden oldalról szabadon álló telke legyen. Kiváltképen a belső városrészekben voltunk kénytelenek utcásorba, magas tűzfalak közé szorított telkekkel megelégedni, míg a külső városrészekben természetesen minden oldalról szabadon álló telkeket használtunk fel iskoláink számára.

a) Utcasorba beépített telkei vannak a következő iskoláinknak: I., Márvány-utca, III., Lajos-utca, III., Kiscelli-utca, VII., Kertész-utca, VIII., Vas-utca, VIII., Bezerédi-utca, VIII., Dugonics-utca, X., Halom-utca. Összesen: 8.

b) Saroktelkei vannak: a II., Szegényház-utcai, a IV., Papnövelde-utcai, az V., Balaton-utcai, az V., Pannónia-utcai, a VI., Izabella-utcai, a VI., Lehel-utcai, a VI., Váci-úti, a VI., Üteg-utcai, a VI., Csata-utcai, a VII., Dembinszky-utcai, a VII., Elemér-utcai, a VII., Telep-utcai, a VIII., Tisza Kálmán-téri, a VIII., Mária-Terézia-téri, a IX., Mester-utcai, a IX., Tóth-Kálmán-utcai, a IX., Szvetenay-utcai és a X., Százados-utcai iskoláknak. Összesen: 18.

c) Utcasorban állanak, de minden oldalról szabadon épültek: az I., Fehérvári-úti, a III., Miklós-téri, a III., Szentendrei-úti, a VII., Hungária-úti, a IX., Soroksári-úti iskolák. Összesen: 5.

d) Teljesen szabad területen, kertszerűleg, pavillonrendszerben épültek: az I., Városmajor-utcai, a II., Lövház-utcai, a III., Szemlőhegyi, a VII., Egressy-úti, a IX., Gyáli-úti iskolák. Összesen: 5.

Az egyes iskolaépületeket a következő (7. táblázat) sorozatban olcsóságuk szerint

állítottuk össze, alapul véve egy-egy teremnek átlagos költségét. Ebben az értelemben a legolcsóbbak természetesen az elemi iskolák, amelyeknek legkevesebb mellék-helyiségük és legegyszerűbb berendezésük van. Utánuk következnek a már némileg drágább polgári iskolák és végül a nagy költséget igénylő és különleges felszerelésű felső kereskedelmi iskolák. Befolyással van az iskolák nagysága is; a több tanteremből álló épületek olcsóbbak, minthogy azoknál a közös helyiségek költsége (tantestület, tornaterem, lakások) sokkal több teremre oszlik, mint a kisebbeknél.

Tantermek. Az iskolákban létesített helyiségek számuk, méreteik és rendeltetésük szerint a tantermek (osztálytermek) számához és nagyságához simulnak.

A tantermek rendes nagysága 6·50 méter szélesség (traktusmélység) mellett 10 m. hosszúság. A helyiségek tiszta magassága 4 m. Ezek a méretek részben a budapesti építőszabályzat rendelkezéseiben lelik indokolásukat, mert az 6·50 m. traktusmélységig egységes falvastagságot ír elő, ezen méreten túl azonban a főfalak 15 cm.-rel vastagítandók. Ilyenformán ha takarékos szerkezeteket kívánunk, úgy a 6·50 m. traktusszélességnél nem célszerűbb tovább terjeszkedni, mert a két főfalban összesen 30 cm. vastagítást kellene tennünk, ami a falazatok költségét 25%-kal emelné. Különben a 6·50 m. szélesség minden tekintetben meg is felel, mert a legalkalmasabb kétüléses padokkal a termék igen célszerűen bútorozható. Három padot, összesen tehát 6 gyermeket számítva egy sorba és a padok átlagos szélességét véve alapul, $3 \times 1\cdot10 = 3\cdot30$ m. padszélességen felül a 6·50 m. terem szélességből 3·20 m. marad a 4 padközi folyosóra, tehát egyre 80 cm., ami bőségesen elegendő. Egymás mögött legfeljebb 10 sor padot szoktunk elhelyezni, mert ennél többnél az utolsók már túlságos távol vannak a táblától. A padok átlagos mélységét (80 cm.) véve alapul, 8 métert foglalnak el azok a terem hosszában és így 2 m

marad a pódium számára a 10 m. teremhosszúságnál. Minthogy az alacsonyabb osztályoknál keskenyebbek a padok, ha az alaprajz beosztása követeli, 9-50 méter hosszú termék is előfordulhatnak. De még a felsőbb osztályokban is lehet rövidebb terem, mert nem kívánatos mindenütt 60 gyermek elhelyezése, igen sokszor 48 hely, illetve 8 sor pad is elegendő. Ilyenformán a 10 m. teremhosszúság viszonyaink között maximálisnak tekinthető, míg a minimum kb. 9 m. volna. Általában véve 65 m^2 terem-alapterületet számítunk tehát 48—60 gyermekre és így egy gyermekre $1.2\text{—}1.5 \text{ m}^2$ alapterület jut. A 4 m. teremmagasság mellett $4 \times 65 = 260 \text{ m}^3$ köbtartalomból pedig a 48—60 gyermek mindegyikére 5.6 m^3 térfogat esik.

Az utcai tantermek sorát az udvar felől zárt folyosó kíséri, amely általában 3 m. széles és csak ritkán bővebb, mert igen sok költséggel és helypazarlással járna a szélesítés. Mivel azonban állandó a törekvés minél több folyosó alapterület után, hogy a gyermekek az óráközti szünetekben a tantermekből kibocsáthatók legyenek, a tervezéseknél sokszor csarnokszerűen készített folyosórészeket iktatunk be, mint üdülőket vagy társalgókat, leginkább a lépcsőházak mellett, ahol ezek még azzal az előnnyel is bírnak, hogy télen a hűvösebb lépcsőház és a melegebb terem között átmenetet adnak.

Klozetek. Fontosságuk tekintetében a terem és folyosók után a klozetek következnek. Főkövetelmény, hogy emeletenként lehetőleg csak egyszer forduljanak elő és úgy elhelyezve, hogy minél jobban kizárassanak a tantermek és a folyosók forgalmából. Még a legtökéletesebb elszívogatás mellett is könnyen megtörténhetik, hogy a klozetek fertőzött levegője az épület többi részeibe hatol. A klozet és folyosó közé bőven méretezett és külön ablakok útján szellőztetett előtér van iktatva, amelyben csupán mosdók foglalhatnak helyet. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a klozetek és előtereik bő méretezésének igen nagy szerepe van az iskolák jóségára.

A tantermek, folyosók és klozetek kellő csoportosítása adja meg az iskola tökéletességét. Minden egyéb — még a bejárók és a lépcsők szituálása is — kivétel nélkül másodrangú ehhez képest. Ennek a körülménynek megállapítása és a szigorú szemmel tartása teszi, hogy Budapest új iskolái higiénikus tekintetben az egész kontinensen most a leghelyesebb alapbeosztást mutatják.

Adminisztrációs helyiségek. Rendelgetésük az iskola igazgatására és vezetésére szolgáló, valamint a tanításon kívüli intézmények elhelyezése. Idetartoznak:

a) A tantestületi terem (tanterem nagyságban) a tantestület tanácskozó asztalával és minden tanító számára külön szekrényrekesszel, aztán fogasokkal, mosdókkal stb.

b) Az igazgatói iroda ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ tanterem nagyságban) az iskola igazgatójának hivatalos helyisége, a szükséges nyilvántartó szekrényekkel.

c) A szertár ($\frac{1}{2}$ tanterem nagyságban) a több osztály számára szükséges központi-
lag elhelyezett felszerelések, taneszközök, minták stb. elhelyezésére. A tantestület tagjainak olvasószobául is szolgál.

d) Az ifjúsági olvasóterem (tanterem nagyságban) az előadások végeztével a tanulók számára.

e) Könyvtár ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ tanterem nagyságban) az olvasóterem kiszolgálására.

f) Orvosi szoba ($\frac{1}{3}$ tanterem nagyságban) az iskolaorvosok időközönkénti vizsgálatai számára és az ezekhez szükséges szerek és eszközök elhelyezésére.

g) Előszoba a felsorolt helyiségek középontjában, a szolgák tartózkodására és váróhelyiségül.

Mindezek a helyiségek célszerűen a földszinten, a bejárathoz lehetőleg közel vannak, hogy a közönség azokat könnyen megtalálhassa.

Szaktermek. A szaktermek nagysága rendszeren $1\frac{1}{3}$ tanterem; különböző speciális tantárgyak tanítására szolgálnak és így megfelelő berendezést kapnak. Idetartoznak: természettudományi terem, amely felváltva fizika és természetrajz tanítására való

és ezért két külön szertárral van ellátva; a rajzterem, kapcsolatban megfelelő mintagyűjteménnyel és szertárral; az énekterem és a kézimunkaterem.

Torna. A tornaterem helyiségei magukban foglalják a *tornatermet*, amelynek mérete 10 m. szélesség mellett 20 m. hosszúság és 6 m. magasság. Ez a méret egy-egy osztály tornáztatására bőven elegendő. Az *öltöző* a szükséges öltöző padokat, ruha-fogasokat és mosdókat tartalmazza és rendszeren tanterem nagyságú. Ott, ahol a tornatermet fiúk és leányok felváltva használják, néha két öltöző is van. Ha a tornaterem távolabb esik az iskolai klozetcsoporttól, úgy külön klozetet kap. A tornatermeket a telek minél kisebb mérvű beépítése céljából rendszeren nem különálló pavillonban, hanem az épület földszintjén, vagy legfelső emeletén helyezjük el.

Szülőj. A szülőjtermek a szülőjmunkák végzésére szolgálnak és rendszeren egy fém- és famunkára való munkateremből és egy agyag- és papírmunkára való munkateremből állanak, egyenként egy-egy tanterem nagyságban, hozzájuk egy szertár és egy tanítói iroda csatlakozik.

Háztartási iskola. A háztartási teendők, főzés, varrás, mosás, vasalás tanítására szolgál. Rendes helyiségei:

a) főzőterem 4–6 takaréktűzhellyel. Mind-egyiknél egy-egy csoport tanuló (ügynevezett család) dolgozik.

b) munkaterem, az anyagok feldolgozására.

c) étkezőterem,

d) varróterem, megfelelő számú varrógéppel felszerelve,

e) mosóterem, mosókonyha felszereléssel,

f) vasalóterem.

Mindezeknek a mérete egy tanterem nagyságnak felel meg. Velük kapcsolatban van még az egyenként $\frac{1}{3}$ terem nagyságú mángorlóhelyiség, tanítói iroda és kamara.

Gazdasági iskola. Csak a külső vidéken lévő iskolákban van és a kertészeti, valamint mezőgazdasági alapvető ismeretek elsajátítására szolgál. Egy előadóterem-

ből, szertárból, tanítói irodából és üveg-házból (növényház) áll.

Napközi otthon. A délelőtti és délutáni tanítás között azoknak a gyermekeknek elhelyezésére való, akik ebben az időben is az iskolában maradnak és különböző jótékonyegyletek útján ételmezést kapnak.


Tartalmaz: egy tartózkodó termet a fiúk és egyet a leányok számára, ahol azok tanítói felügyelet alatt állanak, egy közös étkezőtermet, kapcsolatban konyhával és kamrával.

Iskolafürdő. Az iskolafürdők 3 teremből állanak. A középső a fürdő, ahol az évszak szerint meleg vagy hideg zuhanyok és lábfürdők vannak, kétoldalt egy-egy öltözőterem, külön a fiúk és külön a leányok számára. Az iskolafürdők még csak néhány iskolában vannak berendezve, a helyiségek azonban fenn vannak tartva a többiben is.

Az iskolafürdő kérdése igen nagy nehézségeket okoz; a szuterénbe való elhelyezés higiénikus okokból nem vált be. Célszerűbb volna ennél a manzárd, ebben most folynak a kísérletek. Másik nehézség a felügyelet, amit a nagy felelősség következtében az osztályok tanítói és tanítónői nem vállalhatnak. A kérdésnek iskolaorvosok útján való rendezése látszik alkalmasnak. Az iskolafürdő kérdése Európaszerte vajudóban van és még sehol sem alakult ki teljesen megfelelő megoldás.

Óvoda. Az óvodák a 4–6 éves gyermekek foglalkoztatására szolgálnak és játszóteremből, munkateremből és mellékhelyiségből állanak. A termék a tanterem nagysággal egyezők, de céljuknak megfelelő külön berendezést kapnak és pedig a játszótermek csupán a falak melletti padokat, a munkatermek pedig kis asztalokat és székeket. Van ezenkívül egy pihenőszoba, egy előszoba bőven méretezett ruhatárral és a szükséges klozetcsoport. Az óvodák ezidő szerint 3 típus szerint készülnek. A kis óvodák csak egy játszó- és egy munkatermet kapnak, amelyekben a gyermekek főlváltva foglalkoznak; a középóvodák két játszó- és egy munkateremmel vannak ellátva és két csoport tanuló számára alkal-

HICKISCH REZSŐ



A Szentendrei-úti lícei iskola és óvoda

HICKISCH REZSO



A SZENTENDREI-ÚTI ISKOLA

LEÁNYOK BEJÁRATA

A FIGURÁLIS SZOBRÁSZMUNKA BECK FÜLÖP MÚVE

HICKISCH REZSŐ



A SZENTENDREI-ÚTI ISKOLA

FIÚK BEJÁRATA

SCHMIDT GYULA




A DEMBINSZKY-UTCAI ELEMÍ ISKOLA

SCHMIDT GYULA



A DEMBINSZKY-UTCAI ISKOLA


BEJÁRAT



REKRICH BÉLA

ÜTEG-GÖMB-UTCAI ISKOLA


FÖLDSZINT



KAUSER ÉS SZÖLÖSSY

MÁRVÁNY-UTCAI ISKOLA


FÖLDSZINT



RERRICH BÉLA

ÜTEG-GÖMB-UTCAI ISKOLA

I. EMELET



KAÜSER ÉS SZÖLLÖSSY

MÁRVÁNY-UTCAI ISKOLA

I. EMELET

LECHNER JENO



AZ ELEMÉR-UTCAI ELEMI ISKOLA

masak, végül a nagy óvodák két játszó- és két munkateremmel bírnak és két csoportban, sok tanuló számára szolgálnak.

Lakások. Az iskolákban a vezetőknek és a szolgaszemélyzetnek lakásai is helyet foglalnak. A lakások az iskolaépület többi helyiségeitől teljesen elkülönítve, külön bejáratból és külön lépcsőházból közelíthetők meg. Az egyes lakások méretei megfelelő módon szabályozva vannak.

Az igazgatói lakások az elemi iskoláknál 3 szobából állanak, összesen 85 m² alapterülettel, a polgári iskoláknál 4 szobából, összesen 105 m² alapterülettel. A felső kereskedelmi iskoláknál 5 szobából, összesen 120 m² alapterülettel. Minden lakáshoz van ezenkívül előszoba, cselédszoba, konyha, fürdőszoba, kamra és klozet.

Az óvónői lakás 2 szobából áll, összesen 60 m² alapterülettel, ezenkívül ugyanazon mellékhelyiségekkel van ellátva, mint az igazgatói, de a lakás nagyságához képest szerényebben méretezve.

Az iskolaszolga lakása és óvodában a dajka lakása egy szobából, konyhából, kamrából és klozetből áll. Ha az épület alapbeosztása megengedi, egy iskolában egynél több szolgakakás is elhelyezhető. Szolgakakásokat újabban higiénikus okokból nem helyezünk szuterénbe.

Udvar. Az iskolák egyik legfontosabb kiegészítő része a játszóudvar, amelyet általában véve tanulónként 1,5 m², óvodáknál 3 m² alapterülettel követelünk meg. Ennek a normáliának a betartása az iskolák tervezésénél a legtöbb nehézséget okozza. Egy 20 tantermes iskolánál az 1000—1200 gyermek számához képest 1500—1800 m², vagyis 600—700 ö² játszóudvar területre van szükség, ami viszont azt jelenti, hogy egy ilyen iskola legalább 900—1000 ö² alapterületű telket igényel, mert hiszen az épületre is kell 300—350 ö² telekterületet számítani. Ámde a belső vidékeknél a lehetetlenséggel határos közép nagyságú iskola számára 1000 öles telket kijelölni, mert hiszen egy ilyennek értéke 800.000—1.000.000 koronát tesz, azon pedig ennél sokkal nagyobb iskolát, 30—40 tantermeset kell elhelyezni.

Újabb iskoláinknál a legfelső emeletre helyezett, úgynevezett *tetőteraszok* útján segítünk a helyzeten. Ezek mint üdülők és játszóhelyek igen jól beváltak és a felső emeletsorok tantermeinek tanulói számára sokkal alkalmasabbak is, mint a nagy távolságban lévő udvar.

Iskolatípusok. A felsorolt helyiséges csoportok közül természetesen nem mindegyik fordul elő minden iskolában. Általában háromféle iskolát tart fenn a főváros közönsége. Az elemi a 6—12 éves gyermekek számára I—VI osztállyal, a polgári a 10—14 évesek számára az I—IV és a felső kereskedelmi a 14—17 évesek számára I—III osztállyal. Ezek az iskolák a tanítás szempontjából egymásra következnek azzal a különbséggel, hogy az elemi iskola utolsó két évfolyamát csak azok járják, akik magasabb iskolába nem mennek, hanem 12-ik életévükkel befejezik a tanulást.

Az elemi fiú- és leányiskola rendszeren együttesen van elhelyezve és az adminisztrációs helyiségek, meg a tornaterem közösen szolgálnak mindkét csoportnak. Itt szaktantermek nem fordulnak elő, van azonban a vidék szükséglete szerint szülői, háztartási vagy gazdasági iskola és napközi otthon. A lakások közül igazgatói és 1—2 szolgakakás. Ahol a telek nagysága megengedi, elemi iskolával kapcsolatosan óvoda is létesül és pedig kicsi 60, közép 120, vagy nagy 180 gyermek számára és vele óvónői és dajkakakás.

A polgári iskolák fiúk és leányok számára külön-külön épülnek. Tartalmaznak: adminisztrációs helyiséget, tornát, a szaktantermek közül természettudományi, rajz- és énektermet a fiúknál, természettudományi, rajz-, ének- és kézimunkatermet a leányoknál. A fiúknál gyakran szülői-, a leányoknál rendszeren háztartási iskola is van. Kivételesen polgári leányiskolákkal kapcsolatban is van óvoda, de polgári fiúiskolával soha. Lakások: igazgatói és szolgakakás.

Felső kereskedelmi iskolák egyelőre csak fiúk számára épülnek, a leányok tanterve most van kidolgozás alatt. Tartalmaznak: adminisztrációs meg tornahelyiséget és

szaktermeket igen bőven méretezve. A fizika és kémia itt külön van, mindegyik több szertárral és gyűjteménnyel. Van azonkívül mintairoda, amely egy valóságos bank berendezését követi, végül igazgatói és szolgakálás.

Az iskolák nagysága igen különböző. A szegényebb módú polgárság lakta vidéken sohasem elegendő nagy az iskola. Az elemieknél a legkisebb 6 fiú és 6 leány, összesen 12 termet, a középszerű 20—24 termet tartalmaz. A legnagyobbak a gyárvidéken épültek, pl. a VI., Váci-úti 38 tanteremmel. Természetesen ilyen nagy iskolánál egy csoport közös helyiség nem elegendő, így itt is két adminisztrációs helyiségcsoport és két tornaterem van.

A polgári iskolák legkisebb tanterem száma 10, a legnagyobb 16, mert ennél többet egy igazgató alá helyezni nem célszerű és ennél több terem már egynél több tornatermet és szaktermet is kívánna, ami kevésbé gazdaságos volna.

A felső kereskedelmi iskolák tanterem létszáma 12—20-ig váltakozik, a vidék lakottsága szerint. Ennél több tantermet egy szakteremcsoport, nem bír el, sőt a tornaterem használata a 16 tanteremnél nagyobb iskolánál máris nehézséggel jár. Azért 2—2 osztály gyakran egyszerre tornázik, ami azonban a kisebb tanulólétszám mellett megengedhető.

*

Szerkezetek. Iskoláink szerkezeti kiképzése nagyjából mindhárom évi ciklusban hasonló, a részletekben azonban minden év haladást mutat az előzőhöz képest. Amit különleges viszonyaink között alkalmasnak találtunk, azt fokozott mértékben fejlesztettük, viszont sok, másutt bevált szerkezetről le kellett mondanunk, mert nálunk nem bizonyult célszerűnek.

A kőművesmunkánál a választófalak okozták a legtöbb gondot. Legalkalmasabbnak találtuk a tantermek elválasztására a kettős rabitz- vagy hasonló rendszerű, egybecsomósított falakat olyan formában, hogy két egyenként 6—6 cm. vastag fal között

8 cm. hézagot hagyunk. A téglából készült választófalak nem elég hangszigetelők, a gipsztáblákból és salaktéglákból épültek pedig nem elég szilárdak. Vasgerendákból a 6,5 méteres tanterem fesztávolságnál 220 mm.-es tartókat alkalmaztunk, a folyosóknál 160 mm.-eseket, míg a 10 m. fesztávolságú tornaterem fölé 320 mm.-es tartókat tettünk. A tartótávolság középtől-középig mérve mindenütt 1 métert tett. A kőfaragómunkáknál takarékoság szempontjából igen bő alkalmazást nyújtottunk a műkönek, amelyet számos cég igen jó minőségben és csinos kivitelben készít már nálunk is. Kiváltképpen a vörösmárvány és gránitutánzatú műkövek, megfelelő módon csiszolva és fényezve voltak tetszetősek és bár lépcsőink karszélessége 2 méternél sehol sem kisebb és így 2,15 volt a legkisebb lépcsőfokhosszúság, a műkövel igen jó tapasztalatokat tettünk. Lépcsőinket mindig orsófal nélkül, vastartóra lapolva szerkesztettük, hogy szabad áttekintést és szellős hatást nyújtsanak. A homlokzatoknál a művészi szempontokra való tekintettel, lehetőleg valódi követ használtunk, a költségvetési keretek által megszabott takarékos-sággal. A fedélhéjazás cserép és műpala. A különböző aszfaltlemezgyártmányokat teljesen mellőztük, mert ezekkel nagy hőingadozásoknak kitett égővünk alatt a legkedvezőtlenebb tapasztalatokat tettük. Vasbetonszerkezetet a legfelsőbb emeleten alkalmaztunk, ahol nem kellett teherhordó födémeket készíteni. A különböző rendszerek közül azokat választottuk, amelyek hengerelt vastartók közé épülnek és a tisztán drótbetétes szerkezeteket teljesen kizártuk. Ugyancsak mellőztük a vasbetonlépcsőket, mert a fokmagasságnál mindig eltérések voltak. Az ablakoknál lehetőleg bő méreteket szabtuk és a nagy szárnyakat inkább több osztással tagoztuk. A felső ablakszárny minden tanterem- és folyosóablaknál emelőkaros szellőzőszerkezettel van ellátva, hogy szükség esetén még tanítás alatt is kisebb vagy nagyobb mértékben kinyitható legyen. Úgy a tantermekben, mint a folyosókon külső-belső (dupla) ablakok vannak, mert elkerülni

óhajtottuk a helyiségeknek túlságos lehűlését a téli időszakban. Az ajtók általában egy-szárnyúak és 1 méter szélesek, csupán nem a tanulók számára szolgáló helyiségek kaptak díszesebb, kétszárnyú ajtókat. A folyosók burkolására 20—20 cm. méretű terrazzólapokat alkalmaztunk, mert tapasztaltuk, hogy az egybekészített burkolatok mindig megrepedeznek. A folyosókon és mellék-helyiségekben egy sor fajansz csempe alkotja a lábazatot. Hasonló csempeborítás van a mosdók körül a falakon is. A tantermek burkolata linoleum és pedig 2-6 mm. vastag zöld- vagy barnaszínű Walton Uni típus. A linoleum $\frac{1}{2}$ cm. vastag magnezit-estrich fölé van ragasztva, amelyik 8 cm. vastag portlandbeton alzaton fekszik. A magnezitnél Németországban jobban bevált gipsz-estrichet a hazai gipsznek ilyen célokra alkalmatlan volta következtében nem tudtuk alkalmazni. A tornatermekben 7 mm. vastag parafalinoleumburkolat van, az előbbihez hasonló alzat felett, csupán az emeleti tornatermekben iktattunk közbe hangszigetelés céljából egy 6 cm. vastag parafaköréteget is. Ugyanezeknél a vastartók fejeit befalazott végüknél vasfilz néven szabadalmazott hidraulikusan préselt halinaszövettel burkol-tuk. A folyosók falai többnyire 2 méter magas olajmázzal vannak bevonva, csupán igen kivételesen alkalmaztunk csempe- vagy egyéb lapburkolatot. A klozetek fajansz csészékkal vannak felszerelve, az úgynevezett nyeregklozet-típus szerint. A vizelőknél a hazai szabadalmat képező olajszigetelésű és olajjal bevont falu rendszereket alkalmaztunk a régebbi vízőblítéses helyett. Ezek-nek karbantartását is a készítő cég végzi. Minden klozetelőtérben fajanszmosdó van elhelyezve, mosdók vannak ezenkívül a szertárakban és a tornatermek öltözőiben is. A folyosókon alkalmas helyeken, kibő-vüléseknél vagy fordulóknál az újabb rend-szerű ivó szökőkutakat alkalmaztuk külön-féle, egyszerű vagy díszes kivitelben. A pohárból való ivásnak sok higiénikus hát-rányát elkerültük ezzel. Minden szerkezetnél igyekeztünk a sarkokat és éleket mint a por odatapadására alkalmas helyeket ki-

küszöböltni és gömbölyű homorulatokat készíteni.

Bőven alkalmaztuk az emeletre helyezett *tornatermeket*. Iskoláinknál a földszinti padló-nívója az utca színe felett 2 m., a tanter-mek 4 m. magassága mellett tehát, ha a tornatermet az utcai járdáig a földszíntre helyeztük, a szükséges 6 méter magasságot nyertük. Ilyenkor azonban a tornaterem 10 m. széles fesztávolságát a felette levő emeletsorban választófalakkal kellett 3 m. széles folyosóra és 6-5 m. széles teremre osztani. Ezáltal viszont az összes emele-tekben a 10 méter fesztávnak megfelelő falvastagságokat és vastartómagasságokat kellett felvennünk. Sokkal takarékosab-ban értük el ezt a célt, ha a tornatermet a legfelső emeletsorba helyeztük, amikor a többi emeletek szerkezetileg rendesek maradtak és a tornaterem magassága a fedélszékre emelkedéssel volt elérhető. Ezek az emeleti tornatermek a föléjük feszített boltozatokkal, mezőkre tagozott vas-beton- vagy famennyezetekkel igen kedvező térhatást, nagyobb világosságot és jobb levegőt kaptak. Ilyen emeleti tornatermeket létesítettünk a következő iskolákban:

Tornatermek.

Iskola	Hány torna-terem	Melyik emelet-sorban
I. Fehérvári-úti ...	1	III.
II. Szegényház-utcai	1	III.
III. Szemlőhegy-utcai	1	II.
III. Szentendrei-úti ...	1	II.
V. Pannónia-utcai ...	1	III.
VI. Váci-úti ...	1	I.
VI. Csata-utcai ...	1	III.
VIII. Tisza-Kálmán-téri	1	I.
VIII. Mária-Terézia-téri	1	III.
VIII. Dugonics-utcai ...	2	III.
IX. Tóth-Kálmán-utcai	1	III.
IX. Szvetenay-utcai ...	1	III.
IX. Soroksári-úti ...	2	II.
IX. Gyáli-úti ...	2	III.
X. Százados-utcai ...	1	I.

Iskolák közül a két tornaterem a VI., Váci-útiban és a X., Százados-utcaiban egymás fölött, a VIII., Dugonics-utcai és a IX., Soroksári-útiban egymás mellett van elhelyezve.

A tetőteraszok a szerkezeti szempontok gondos megoldása útján aszfalt- v. keramitburkolattal készültek, portlandbeton és több réteg aszfaltlemez fölött. A biztonság érzésének keltésére 1-60 m. magas, sűrű ráccsal, sok esetben mellvédfallal láttuk el őket. A 36 iskolából tíznél alkalmaztunk ilyen tetőteraszokat és pedig:

- I. Márvány-utca,
- II. Lövház-utca,
- III. Kiscelli-út,
- IV. Papnövelde-utca,
- VI. Lehel-utca,
- VI. Csata-utca,
- VII. Kertész-utca,
- VII. Telep-utca,
- VIII. Mária-Terézia-tér,
- VIII. Dugonics-utca.

A fődélszéknek manzárdok útján való kihasználását az iskolákkal kapcsolatos melléktézmények tették szükségessé. A napközi otthonok, a szlőjdök, háztartási iskolák, sőt a rendes tanfolyamok rajz-termei is igen célszerűen nyertek elhelyezést a szellős és világos manzárdokban és az aránylag nagy magasság nem játszott szerepet, mert a tanulók nem az utcáról, hanem az emeletsorokban fekvő tantermeikből mennek beléjük.

Manzárd-helyiségeket különböző célokra a következő különböző iskolákban létesítettünk:

Manzárd-termek.

Iskola	Manzárd rendeltetése		
	nap- közi	szlőjd	rajz, ének
I. Fehérvári-út ---	egy	egy	kettő
I. Márvány-utca ---	egy	—	—
I. Városmajor-utca ---	egy	egy	—
II. Lövház-utca ---	egy	egy	kettő
III. Szemlőhegy ---	egy	—	—
III. Lajos-utca ---	kettő	egy	három
III. Kiscelli-utca ---	egy	—	—
III. Szentendrei-út ---	egy	—	—
V. Balaton-utca ---	—	—	egy
VI. Lehel-utca ---	—	—	kettő
VII. Kertész-utca ---	—	—	három
VII. Dembinszky-utca ---	egy	egy	—
VII. Elemér-utca ---	egy	egy	—
VII. Egressy-út ---	egy	egy	kettő
VII. Telep-utca ---	egy	—	—
VIII. Mária-Terézia-tér ---	egy	egy	három
IX. Tóth-Kálmán-utca ---	—	—	kettő
IX. Szvetenay-utca ---	kettő	egy	kettő
IX. Soroksári-út ---	egy	kettő	kettő
IX. Gyáli-út ---	kettő	kettő	három
X. Százados-utca ---	egy	egy	kettő

A fővárosi iskolák fűtésének kérdése a most ismertetett iskolaépítési akció megkezdésénél nem volt megoldva. A több száz fennálló régi iskola közül központi fűtés csupán négyenél volt berendezve, ezek közül is egy elavult rendszerű, csövekben cirkuláló melegvízfűtés és csupán 3 modern szerkezetű, radiátor-fűtőtestekkel felszerelt gőzfűtés. A különböző szempontok megvilágítására és a legjobb rendszer megállapítására legkiválóbb szakértőink, műegyetemi és felsőipariskolai tanárok, higiénikusok, fűtőtechnikusok és fűtőszerkezeti gyárosok résztvételével értekezletet tartottunk, amelynek eredményeképpen a központi fűtésekre normáliákat dolgoztunk ki. A rendszerek közül a kisnyomású gőzfűtés mutatkozott legalkalmasabbnak, takarékos üzeme és olcsóbb berendezési költsége révén, de azért is, mert az iskoláknál általában a napnak csupán egy részében van üzemben a fűtés. A kazánrendszerek közül a Strébel



világceg szabadalmát képező legmodernebb ellenáramos tagozott „Katéna” öntöttvas-kazánokat írtuk elő, amelyek a legtöbb előnyt egyesítik és kis helyet foglalnak el. A fűtőtestek az ablakok mellvédjeibe (parapetjeibe) helyezett radiátorok és pedig részben külföldi öntöttvas, részben hazai gyártmányú kovácsolt vaslemez (autogén hegesztett) radiátorok. Kísérletképen néhány legújabb más fűtőtesttel is próbát tettünk. A csővezetékeket a javítások megkönnyítése céljából nem falaztuk be.

Központi fűtést alkalmaztunk a 36 közül a következő 21 iskolában:

- I. Fehérvári-út,
- I. Márvány-utca,
- II. Szegényház-utca,
- II. Lövház-utca,
- III. Szemlőhegy,
- III. Lajos-utca,
- IV. Papnövelde-utca,
- V. Pannónia-utca,
- VI. Izabella-utca,
- VI. Lehel-utca,
- VI. Csata-utca,
- VII. Kertész-utca,
- VII. Egressy-út,
- VIII. Vas-utca,
- VIII. Tisza-Kálmán-tér,
- VIII. Mária-Terézia-tér,
- VIII. Dugonics-utca,
- IX. Mester-utca,
- IX. Tóth-Kálmán-utca,
- IX. Szvetenay-utca,
- IX. Soroksári-út.

Meg kell jegyeznünk azt, hogy a központi fűtés, bár az egész világon a legtekélyesebbnek és iskoláknál majdnem kizárólagosan alkalmazandónak van elismerve, nálunk igen nehezen vált be. Kivált az első esztendőkből volt sok baj a kezeléssel, mert a kisműveltségű és felületesen fegyelmezett fűtőszemélyzet nem végezte feladatát azzal a pontossággal, amelyet a modern berendezésű központi fűtés kiszolgálása megkíván. Hozzájárult ehhez a tanulók viselkedése is, amely az új fűtési rendszer szerkezeteivel szemben meglehetősen kíméletlen volt.

A régebben szokásos és egyszerűségénél fogva nálunk igen jól bevált **Meidinger-kályhafűtést** tartottuk meg a következő tíz iskolánál:

- I. Városmajor-utca,
- III. Kiscelli-út,
- III. Miklós-tér,
- V. Balaton-utca,
- VII. Hungária-út,
- VII. Telep-utca,
- VIII. Bezerédi-utca,
- IX. Gyáli-út,
- X. Százados-út.

A gázgyáraknak fővárosi üzembe való vétele következtében a külföldön igen kedvelt és könnyű kiszolgálása következtében iskolai célokra nagyon alkalmas **gázfűtést** is alkalmaztunk 5 iskolában. Rendszerül itt a Siemens-féle radiátor gázkályhákat fogadtuk el, amelyek a legkevesebb fogyasztás mellett a legnagyobb melegleadóképességgel bírnak és az az előnyük is megvan, hogy a gázlángok teljesen elzárt térben, a helyiség levegőjétől elkülönítve égnek. Gázfűtés van a következő iskolákban:

- III. Szentendrei-út,
- VI. Váci-út,
- VII. Dembinszky-utca,
- VII. Elemér-utca,
- X. Halom-utca.

A **szuterén-helyiségek** kihasználása higiénikus okokból az utóbbi időben teljesen elmaradt. Első iskoláinknál, tekintettel a 2 m. magas földszintre, a földből $\frac{2}{3}$ részben kiemelkedő szuterénhelyiségeket szolgálatok céljaira és olyan termek elhelyezésére vettük igénybe, amelyben a tanulók rövid ideig tartózkodnak. Bár hasonló igénybevételt külföldön kivétel nélkül mindenütt találunk, fővárosunknak szokatlanul kedvezőtlen lakásviszonyai és egészségügyi állapotai következtében szükségesnek látszott azt a nagy áldozatot meghozni, hogy szuterénhelyiségeit csak központi fűtés és raktár céljaira vegyük igénybe és onnan minden más intézményt kizárjunk.

Padok. Iskoláink berendezésénél természetesen a tantermek kívánták a legnagyobb figyelmet. A padkérdés fővárosunkban évtizedek óta tanulmány és vita tárgya. Egyes iskolaépületekben a különböző külföldön használatos padrendszerekkel

szereltünk fel termeket, hogy az összehasonlításra tapasztalat álljon rendelkezésre. Valamennyi padszisztéma közül a könnyű takaríthatóság, kis porfogófelület és szerkezetbeli egyszerűség miatt a mi viszonyainknak leginkább megfelelőnek mutatkoztak az ú. n. küszöbnélküli padok (schwellenlose Baenke), amelyeknek Németországban ezidőszert 5 fajtája van használatban és mindegyik más-más gyárnak szabadalma. Ilyenformán biztosítva volt az, hogy ha a hazai gyárak közül egyik-másik le is foglalná valamelyik küszöbnélküli iskolapadrendszert magának, a fővárosnak még mindig módjában legyen a többi épen olyan jó fajta között válogatni. A küszöbnélküli padok készítésére fővárosunkban több eszlórangú bútorgyár és ipartelep berendezkedett, úgy hogy még a nagy padszükséglet fedezése sem ütközött nehézségbe.

A küszöbnélküli padok kétülésesek és 0 distanciásak, azaz az írólap és az ülődeszka széle teljesen egymás fölé, függőleges vonalba esik és a kettő között 0 a distancia. Készülnek ilyen padok † distanciával is, amelyekben kényelmesebb az elhelyezkedés és — distanciával, ahol a tanulók szorosabban ülnek. Mindhárom distanciának vannak előnyei és hátrányai, a mi viszonyaink között higiénikus és pedagógiai szempontból a 0 distancia vált be leginkább, mert a † distanciánál a gyermekek görbén, a — distanciánál pedig kényelmetlenül ülnek.

Az elfogadott padszisztéma alapján iskoláinkhoz és tanulóinkhoz szabva, kidolgoztuk az egyes padnagyságok különböző méreteit, különösképp arra, hogy háromféle, elemi, polgári és felső kereskedelmi iskola berendezéséről és minden osztályban több nagyságú padról van szó. Általában véve 9-féle padnagyságot állapítottunk meg, amelyek közül a legkisebb az 1. számú a 6—7 éves, illetve az elemi I. osztályú, a legnagyobb a 9. számú a 16—18 éves, vagyis felső kereskedelmi III-ik osztályú tanulók számára való. A padok különböző részeinek méreteit a következő táblázatban adjuk:

Gyermekek kora	Használandó pad száma	Pad egész magassága	Ülés-magasság	Távolság a belső lap szélétől az ülésig	Távolság háttámlától a háttámláig	A lap hajlása	Az írólap szélessége	Az ülés szélessége	A lap és ülés hossza	Távolság lábközéptől lábközépig
6—7 év	1. sz.	59 cm.	31 cm.	24 cm.	64 cm.	4 cm.	35 cm.	29 cm.	110 cm.	80 cm.
7—8 "	2. "	62 "	34 "	24 "	64 "	4 "	35 "	29 "	110 "	80 "
8—10 "	3. "	65 "	36 "	25 "	64 "	4 "	35 "	29 "	110 "	80 "
9—11 "	4. "	68 "	39 "	25 "	66 "	4 "	38 "	29 "	110 "	80 "
10—12 "	5. "	71 "	41 "	26 "	69 "	4 "	38 "	31 "	115 "	84 "
11—13 "	6. "	74 "	44 "	26 "	69 "	4 "	38 "	31 "	115 "	84 "
12—14 "	7. "	77 "	46 "	27 "	69 "	4 "	38 "	31 "	120 "	88 "
13—16 "	8. "	80 "	47 "	29 "	71 "	4 "	39 "	32 "	120 "	88 "
16—18 "	9. "	83 "	47 "	32 "	71 "	4 "	39 "	32 "	120 "	88 "

A különböző nagyságú padokból rendszeren két vagy háromféle kerül egy terembe, az elhelyezés pedig két módon történik. Vagy a legelső sorokba tesszük a legkisebb és a leghátsókba a legnagyobb padokat, vagy oszloponként teszünk más-más padnagyságokat, úgyhogy például az ablakhoz legközelebb eső padoszlop a legkisebb, a középső valamivel nagyobb és az ajtó felől eső a legnagyobb padokat tartalmazza. Az első rendszernél mindig a legkisebb termetű gyermekek kerülnek legelőre, míg a másodiknál a rövidlátó nagyobb gyermekeket is lehet első padokba helyezni.

A soronként való padnövekedésnél a következő a beosztás:

Az I. elemi osztályban az első padsorok (az összes padok fele) 1. számú, a középső padsorok (az összes padok $\frac{1}{4}$ -de) 2. számú, a hátsó padsorok (az összes padok $\frac{1}{4}$ -de) 3. számú.

A II-ik, III-ik, IV-ik, V-ik és VI-ik elemi osztálynál a 2., 3., 4., 5. és 6-ik számú padok a legkisebbek, a beosztás az I-ső osztályéhoz hasonlóan történik.

A polgári iskolánál az I-ső osztály legkisebb padja az 5-ös, a II-iké a 6-os, a III-iké a 7-es, a IV-iké a 8-as. A beosztás egyébként az elemihez hasonló.

Az oszloponként elhelyezett padberendezésnél 1—1 oszlopba csupa egyforma nagyságú padot helyeznek úgy, hogy például az I-ső osztályba az 1-es számú pad két oszlopba, a 2-es számú pad pedig a harmadik oszlopba kerül és így tovább a többi osztályokban, szükség szerint két- vagy háromméretű paddal, illetve padoszloppal.

Bútorok. A tantermekben elhelyezést nyer a nagyméretű *falitábla*, egymás mögött két vagy három, változtatva lehúzható táblalappal, a *tanítói asztal* (katedra) és a *tanteremszekrény*. A szekrény rendszeren két külön záródó szárnyal bír, az egyik oldalon a tanulók, a másikon a tanító iskolaszerei számára. Újabban egyes osztályokban különleges tanfolyamok is vannak, amelyek számára szükség esetén újabb szekrényeket helyeznek be.

A *ruhafogasok* a folyosókon vannak el-

helyezve és a legnagyobbbrészt egyszerű, deszkára alkalmazott fogaskarokból állanak. Újabban bezárható és amellet szellőző, drótrácsos ruhatári szekrényeket is használunk, amelyek azonban még kipróbálás alatt állanak.

A tantestületi és egyéb helyiségeknek berendezése a különleges szükséglethez van szabva, amely iskolanemenként, sőt egyes iskolánként is erősen változó. Hogy a bútorderendezések egyhangúságát elkerüljük, az egyes iskolák bútorait más-más bútortervező iparművésszel rajzoltattuk meg.

Barakkiskolák. Az iskolaépítőprogram keretében az állandó jellegű, többemeletes iskolákon kívül egyes hirtelen fejlődő vidékek iskolaszükségletének gyors kielégítésére ideiglenes jellegű, szállítható rendszerű, ú. n. barakkiskolákat is létesítettünk. Ezek az épületek csupán a legszükségesebb helyiségeket tartalmazzák, mert csak a végleges iskola megépültéig maradnak helyükön és ennek folytán meglehetősen kevés költséggel épültek. Általában véve a tantermek átlagos költsége a barakkiskoláknál a végleges iskoláknak *felét teszi*. Ennek oka az olcsó kiállításán kívül a kevés adminisztratív és egyéb mellékhelyiség. Barakkiskolákat az építőprogram keretében meglehetősen nagy számmal építettünk a következő helyeken:



Árkay Aladár.


Barakkiskolák.

Iskola	Terem	Óvoda
I. Budafoki-út --- ---	4	—
I. Budafoki-út --- ---	2	—
I. Kelenföldi--- --- ---	4	—
I. Iskola-téri--- --- ---	4	—
I. Hengermalom-utca	—	1
III. Körte-utca--- --- ---	16	—
III. Miklós-tér--- --- ---	6	—
VI. Palotai-út--- --- ---	16	—
VIII. Tisza-Kálmán-tér	—	1
IX. Tűzoltó-utca --- ---	12	1
IX. Haller-utca --- ---	24	—
IX. Telepy-utca --- ---	—	1
X. Simor-utca --- ---	12	1
X. Százados-út --- ---	8	—
X. Pongrác-utca --- ---	8	—
X. Szapáry-utca --- ---	9	—
X. Kada-utca--- --- ---	8	—
X. Kápolna-tér --- ---	8	—
X. Ceglédi-út --- ---	3	—

*

Æ három ciklusban 31,359.843 korona költséggel végrehajtott iskolaépítkezések

csak a mult hiányait pótolták. Æz iskolákat sikerült az egyes vidékek szükségletéhez arányosítani és elérni azt, hogy a jelenlegi tanulólétszám megfelelő elhelyezést találjon. Távolról sem vagyunk azonban ott, hogy a főváros fejlődésére való tekintettel előre dolgoztunk volna, mint azt kiváltképen Németország városaiban látjuk, ahol a fejlődő vidéknek első épülete az iskola. Æz oktatásügy emelkedése és az állandóan szaporodó különleges tanfolyamok új és új helyiségszükségletet jelentenek. Æzonfelül a főváros régi iskolái között sok van, mely elavultsága következtében, több pedig azért nem felel meg céljának, mert a köréje épült magas házak minden levegőtől és világosságtól megfosztották. Ezeknek a pótlásáról is gondoskodni kell. Mindez a legközelebbi jövő feladata. Æ teendőknek arányairól tájékozást nyújt az a tény, hogy a következő 4—5 évre már megállapított és teljeséggel elhalaszthatatlan iskolaépítkezések előirányzata majdnem 30 millió korona újabb költséget kíván. Csupán ennek végrehajtása után mondhatjuk azt, hogy községi iskoláink mennyiség és minőség dolgában megfelelnek a valóságos szükségletnek és a mai igényeknek.



BECK FÜLÖP:
VÁZLAT A SZENTENDREI-ÚTI ISKOLA RELIEFJÉBE

RERRICH BÉLA



A GÖMB-UTCAI POLGÁRI ISKOLA

BALÁZS ERNŐ



A LEHEL-UTCAI ELEMÍ ISKOLA

SZABÓ GYULA



A HALOM-UTCAI ELEMI ÉS POLGÁRI LEÁNYISKOLA

BARCZA ELEK



A HUNGÁRIA-ÚTI ELEMI ISKOLA

KAUSER JÓZSEF



A VÁCI-ÚTI FILMI ISKOLA

FRITZ OSZKÁR



A TELEP-UTCAI ELEMÍ ISKOLA ÉS ÓVODA

TSCHEUKE HERMANN



A MESTER-UTCAI BÉRHAZ

JÓNÁS DÁVID
ÉS ZSIGMOND



A JASZBERÉNYI-ÚTI BÉRHÁZ

STERK IZIDOR



A VÁCI-ÚTI BÉRHÁZ

RIVA JÓZSEF



A FRANGEPÁN-UTCAI BÉRHÁZ



SIMOR-UTCAI BÉRHÁZ

KERTI HOMLOKZATTAL



LOMB-UTCAI BÉRHÁZ

SPIEGEL FRIGYES
ÉS MÁRKUS GÉZA

POLLÁK MANÓ

SPIEGEL FRIGYES
ÉS MARKUS GÉZA



A SIMOR-UTCAI BÉRHAZ

SZOLLOSSY AURÉL
ÉS KAUSER ANDOR



A MÁRVÁNY-UTCAI ELEMI ISKOLA

HORVÁTH GÉZA



A MÁRVÁNY-UTCAI ISKOLA

SZOBORMŰ

FÜREDI RICHÁRD



SZOBORMŰVEK A MIKLÓS-TÉRI ISKOLÁBAN

DUDICS ANDOR



VÁZLATOK A MÁRVÁNY-UTCAI ISKOLA FRESKÓJÁHOZ

(GYÖNGYVIRÁG PALKÓ)



DUDITS ANDOR



VÁZLATOK A MÁRVÁNY-UTCAI ISKOLA FRESKÓJÁHOZ

(GYÖNGYVIRÁG PALKÓ)

REISCHL GUSZTÁV



A KERTÉSZ-UTCAI POLGÁRI FIÚISKOLA

RAICHL KÁLMÁN



A KISCZELLI-ÚTI ELEMI ISKOLA

MÁRFFY ÖDÖN



TANULMÁNYI VÁZLATOK A KISCZELLI-ÚTI
ISKOLA FRESKÓJÁHOZ

MÁRFFY ÖDÖN



GYÖRGYI DÉNES
ÉS KOÓS KÁROLY



A VÁROSMAJOR-UTCAI FLEMI ISKOLA ÉS ÓVODA

GYÖRGYI DÉNES
ÉS KOÓS KÁROLY



A VÁROSMAJOR-UTCAI ISKOLA

GYÖRGYI DÉNES
ÉS KOÓS KAROLY



A VÁROSMAJOR-UTCAI ISKOLA

SIDLÓ FERENC



DÍSZKÚT A VÁROSMAJOR-UTCAI ISKOLÁBAN

GYÖRGYI DÉNES
ÉS KOÓS KÁROLY



A VÁROSMAJOR-UTCAI ISKOLA

SIDLÓ FERENC



OROMKITÖLTÉS A VÁROSMAJOR-UTCAI ISKOLÁNÁL



GYÖRGYI DÉNES
ÉS KOÓS KÁROLY

VÁROSMAJOR-UTCAI ISKOLA



GYALUS LÁSZLÓ

A SZÁZADOS-UTCAI ELEMI ISKOLA

NAGY SÁNDOR



LÉRKŐ A SZÁZADOS-UTCAI ISKOLÁBAN

„ELHÜLNÉTEK, LÁTVA RETTENETES PAJSZAT,
ÉS KIT A CSIZMÁJÁN VISELT, SARKANTYÚJÁT”

NAGY SÁNDOR



FRESKÓ A SZÁZADOS-UTCAI ISKOLÁBAN

„MÉSZÁROSLEGÉNYEK MERRE LÁTTAK, SZÉLVEL
MENEKÜLTEK EGY-EGY HURKOLÓ KÖTÉLLEI.”

almási BALOGH
LÓRÁND



A Mária-Terézia-Téri Elemi Iskola és Óvoda

almási BALOGH
LŐRÁND



MÁRIA-TERÉZIA-TÉRTISKOLA

JÁTSZÓ-SZÍN AZ ÓVODÁHOZ

SÁNDOR BÉLA



SÁNDOR BÉLA



almási BALOGH
LORÁND



ÓVODA-UDVAR



MÁRIA-TERÉZIA-TÉRI ISKOLA

JÁTSZÓTÉR A TETŐTERRÁSZON

SÁNDOR BÉLA



FALFESTMÉNYEK A MÁRIA-TERÉZIA-TÉRI ISKOLÁHOZ

SCHULEK JÁNOS




A PANNONIA-UTCAI ELEMI ISKOLA

BAUMHORN LIPÓT




A CSÁTA-UTCAI ELEMÍ ISKOLA

SCHULEK JÁNOS



FÖLDSZINTI ALAPRAJZ



A PANNONIA-UTCAI ISKOLA

I. EM. ALAPRAJZ

FARAGÓ GÉZA



FRESKÓVÁZLAT A CSATA-UTCAI ISKOLÁBAN

FARAGÓ GÉZA



GENOVÉVA



JULISKA ÍS A FARKÁS

VÁZLATOK A CSAI-TA-UTICAI ISKOLA FRESKÓJÁHOZ

FARAGÓ GÉZA



VÁZLAT A CSAFA-UTCAI ISKOLA FRESKÓJÁHOZ

LÖLLBACH KÁLMÁN




A OVÁLY-ÚTI ELEMIS ISKOLA ÉS ÓVODA

LÖLLBACH KÁLMÁN



A GVÁLYI-ÚTI ELEMÍ ISKOLA ÉS ÓVODA

LÖLLBACH KÁLMÁN



A GYALI-ÚTI ISKOLA

AZ ÓVODA JÁTSZÓTERE

SEBESTYÉN
ARTHUR



AZ EGRESSY-ÚTI ELEMI ISKOLA

HOMLOKZATRÉSZLET

SEBESTYEN
ARTHUR




AZ EÖRTSSY-ÚTI ELEMÍ ISKOLA

SÁNDY GYULA
ÉS ORBÁN FERENC




A FEHÉRVÁRI-ÚTI ELEMÍ ISKOLA


SEBESTYÉN
ARTHUR



FÖLDSZÍNI ALAPRAJZ



AZ EGRESSY-ÚTI ISKOLA




1. EM. ALAPRAJZ

SÁNDY GYULA
ÉS ORBÁN FERENC



A FEHÉRVÁRI-ÚTI ISKOLA

ALAPRAJZOK



JUNÁSZ ÁRPÁD



FRESKÓ A FEHÉRVÁRI-ÚTI ISKOLÁBAN

JUHÁSZ ÁRPÁD



FRESKÓ A FEHÉRVÁRI-ÚTI ISKOLÁBAN

FLEISCHL RÓBERT



A SOROKSÁRI-ÚTI ELEMÍ ISKOLA

FLEISCHL RÓBERT



A SOROKSÁRI-ÚTI ELEMI ISKOLA

BEJÁRAT

JAVOR PÁL



FRISKÖRÉSZLET A SOROKSÁRI-ÚTI ISKOLÁBÓL

JÁVOR PÁL




FRESKÓRÍSZLET A SOROKSÁRI-ÚTI ISKOLÁBÓL.

JÁVOR PÁL



FRESKORÉSZLET A SOROKSÁRI-ÚTI ISKOLABÓL.

NAGY VIRGIL



A MARGIT-KÖRÚTI BÉRHÁZ

I. EM. ALAPRAJZ

NAGY VIRGIL



A MARGIT KÖRÜTI BÉRHAZ

NAGY VIRGIL



A MARGIT-KÖRÜTI BÉRHÁZ

HOMLOKZATRÉSZELET

NAGY VIRGIL



A MARGIT-KÖRÜTI BÉRHÁZ

CLMER

MINTAZTA SZÓDI SZILÁRD

BIRÓ MIHÁLY



SZOBORMŰVEK A LAJOS-ÚTCAI ISKOLÁBAN

NOVÁK IMRE



A LAJOS-UTCAI ISKOLA

DUNAPARTI HOMLOKZAT

GÓTH JENŐ



A LAJOS-UTCAI ISKOLA

LAJOS-UTCAI HOMLOKZAT

RERRICH BÉLA



AZ ARÉNA-ÚTI BÉRHÁZ

PETZ SAMU



A OR. HALLER-UTCAI BÉRHAZ

PETZ SAMU



A GR. HALLER-UTCAI BÉRHÁZ

BEJÁRAT

SZABO GYULA



A DUGONICS-UTCAI ISKOLA

SZABÓ GYULA



A PÜDONICS-UTCAI ISKOLA

UDVARI HOMLOKZAT

SZABÓ GYULA



DUGONICS-UTCAI ISKOLA

BEJARAT

SZODI SZILÁRD



FIGURÁLIS VÁZLATOK A DÜGONICS-UTCAI ISKOLÁRÓL

DR. HÜLLT L. DEZSO



A MESTER-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMII ISKOLA

DR. HÜTL DEZSŐ



A MESTER-UTCAI I. ELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

DR. HÜTL DEZSO



HOMLOKZATRÉSZLET



A MESTER-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

LÉPCSŐHÁZ

FORRAI SÁNDOR




A MIKLÓS-TÉRI ISKOLA

BARCZA ELEK



AZ IZABELLA-UTCAI ISKOLA

MEDGYES ALAJOS



A LEHEL-UTCAI MŰHELY-BÉRHÁZ

I. EM. ALAPRAJZ



MEDGYES ALAJOS


A LEHEL-UTCAI MŰHELY-BÉRHÁZ

BAUMGARTEN
SÁNDOR




A SZEGÉNYHÁZ-TÉRI ISKOLA

BALÁZS ERNŐ



A LŐVŐHÁZ-UTCAI ISKOLA

RAICHL KÁLMAN



A PAPNÖVELDE-UTCAI ISKOLA

RAICHL KÁLMÁN



A PAPNÖVELDE-UTCAI ISKOLA

KÖRÖSSY ALBERT




A SZVETENAI-UTCAI ISKOLA




A TISZA-KÁLMÁN-TÉRI ISKOLA

ORCZY GYULA

LAJTA BÉLA



FÖLDSZINTI ALAPRAJZ



A VAS-UTCAI ISKOLA


I. EM. ALAPRAJZ

LAJTA BÉLA



A VAS-UTCAI FELSO KERESKEDELMI ISKOLA

LAJTA BÉLA



A VASÚTCAI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

BEJÁRAT

A DEKORATÍV SZOBRÁSZMUNKA RÁKOS MANÓ MŰVE

LAJTA BÉLA




A VAS-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

A DEKORATÍV SZOBRÁSZMUNKA RAKOS MÁNÓ MŰVE

BEJÁRAT

LAJTA BÉLA



A VAS-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

INGAAJTÓ A BEJÁRATBAN

LAJTA BÉLA





A VAS-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

LÉPCSŐHÁZ

MOIRET ÖDÖN SZOBORMŰVE

MOIRET ÖDON



FIGURÁLIS VÁZLATOK A VAS-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLÁHOZ

MOIRET ÖDÖN



FIGURÁLIS VÁZLATOK A VAS-UTCAI FELSŐ KERESKEDELMI I:KOLAHÓZ

LAJTA BÉLA



A VAS-UTCAI FELSO KERESKEDELMI ISKOLA

TÁRSALGÓ

Ezen műben megjelent összes
fényképfelvételeket Erdélyi M.
cs. és kir. udvari fényképész készi-
tette. — Műterme: Budapest, IV.,
Simmelweis-utca 2. Telefon 854.

MUHLBECK KÁROLY



ZRUMECZKY
DEZSŐ



A SZENTOLÉGY-UTCAI ISKOLA

ZRUMECZKY
DEZSO



A SZEMI ÖHEGY-UTCAI ISKOLA

ZRUMECZKY
DEZSŐ



A SZEMLŐHEGY-UTCAI ISKOLA

Az első ciklus kislakásos bérházai.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laká- sok száma	Épület beépített terfoglata	Tiszta építési költség m ² =18 K	Építési tisztelő- díj, ellenőrzés, integrációs, interaktív kamatervezés, összesen 7%	Egész épí- tési töké, 3+4 tétel	Építési tőke 6 ^o /o-a	I. eltá- ri telekérték 4 ^o /o-a	Törvény- szert szed- hető házbér 6+7 tétel	Lakások váltóság bérjöv- delme 10+11+12 tétel	Építési töké törlesztése és kamata 5 ^o /o	Leltári telekérték 4 ^o /o-a	Marad fenntar- tásra és kezelésre
	dáb	kübméter	korona	korona	korona	korona	korona	korona	korona	korona	korona	korona
V. Berzenczi-utca 46. (Nay és Strausz)	94	25,241	454,320	31,802	486,144	28,809	1,920	30,729	30,700	25,448	1,920	3,331
V. Berzenczi-utca 48. (Morbitzer Nándor)	88	24,993	449,830	31,487	481,369	27,306	1,920	29,226	29,200	24,121	1,920	3,158
V. Berzenczi-utca 50. (Habicht Károly)	82	25,962	467,280	32,709	500,034	28,416	1,920	30,336	30,300	25,100	1,920	3,379
V. Berzenczi-utca 52. (Konor és Jakab)	78	24,250	436,500	30,555	467,055	27,318	1,920	29,238	29,200	24,131	1,920	3,148
VII. Hungária—Juranics-utca (Hacsz és Málnai)	76	21,640	389,520	27,266	416,786	25,007	3,200	28,207	28,200	22,089	3,200	2,910
VII. Hungária—Szörényi-utca (Vbl Lajos)	74	21,440	385,920	27,014	412,934	24,776	3,200	27,976	27,900	21,885	3,200	2,814
VIII. Alföldi-utca 16. (Rainer Károly)	76	18,195	327,510	22,925	350,445	21,055	3,200	24,255	24,200	18,598	3,200	2,401
VIII. Alföldi-utca 18. (Waelder Gyula)	76	18,230	328,140	22,969	351,124	20,904	3,200	24,104	24,100	18,465	3,200	2,434
VIII. Köztemető-út (Bálint és Jámor)	126	38,352	690,300	48,321	738,660	42,063	8,960	51,023	51,000	37,156	8,960	4,883
IX. Üllői-út 119. (Hübner Jenő)	83	46,130	830,340	58,123	888,463	53,307	4,323	57,630	57,600	47,600	4,323	6,188
Összegezés:	853	264,433	4,759,650	333,171	5,093,014	298,961	33,763	332,724	332,400	264,081	33,763	34,646

2. TÁBLÁZAT.

Bérházak jövedelmzése.

Folyószáma	É p ü l e t	É p i t é s z	Lakások száma	Összes nyers bérbevétel korona	Kezelés korona	Karban-tartás korona	Világítás korona	Vízdíj korona	Tisztogató, biztositás korona	Fenn-tartás összesen korona	Tiszta bérbevétel korona
1.	II. ker. Margit-körút—Ménház-utca	Nagy Virgil	88	92 160	1 550	6 000	1 450	2 400	900	12 300	79 860
2.	III. „ Miklós-tér 2.	Voyta Adolf	60	26 340	980	1 900	1 220	1 300	260	5 660	20 780
3.	V. „ Berzenczei-u. 46.	Nay és Strausz	94	44 590	900	2 500	1 200	1 600	450	6 650	37 940
4.	V. „ „ 48.	Moritzner Nándor	88	41 160	870	2 500	1 030	1 700	450	6 650	34 510
5.	V. „ „ 50.	Habicht Károly	82	41 045	860	2 600	1 140	1 900	450	6 950	23 095
6.	V. „ „ 52.	Komor és Jakab	78	35 340	920	2 500	1 030	1 850	400	6 700	28 640
7.	VI. „ Áréna-út—Tüzér-utca	Rerrich Béla	168	86 280	1 900	6 000	1 900	2 500	700	13 000	73 280
8.	VI. „ Váci-út 87.	Sterk Izidor	52	40 260	1 300	2 300	1 100	1 500	400	6 600	33 660
9.	VI. „ Frangepán-u. 4.	Riva József	50	23 730	1 200	1 800	1 100	1 100	300	5 500	18 170
10.	VI. „ Lomb—Frangepán-utca	Dollák Manó	64	22 775	1 100	2 500	700	1 600	350	6 250	16 525
11.	VI. „ Angyalöldi-út—Janicsár-utca	Szabó Gyula	180	78 360	3 300	4 200	1 300	1 800	570	9 170	69 190
12.	VI. „ Lehel—Taksony-utca (műhely bérház)	Medgyes Flajos	107	68 400	1 360	5 500	2 040	3 600	700	13 200	55 200
13.	VIII. „ Köztemető-út 21—23.	Bálint és Jámor	126	63 760	1 320	4 100	1 530	2 550	650	10 150	53 610
14.	VIII. „ Álföldi-utca 16.	Rainer Károly	76	28 510	800	1 900	850	2 150	300	6 000	22 510
15.	VIII. „ „ 18.	Waelder Gyula	76	27 900	800	1 900	850	2 150	300	6 000	21 900
16.	IX. „ Üllői-út 119.	Hübner Jenő	83	64 408	1 500	4 800	2 000	2 500	640	11 440	52 968
17.	IX. „ Gr.-Haller-u.—Üllői-út	Pecz Samu	161	151 420	3 700	10 000	2 700	3 200	1 400	21 000	130 420
18.	IX. „ Gyáli-út 21—28.	Orczy Gyula	192	71 370	2 622	6 400	1 878	2 000	1 040	13 940	57 430
19.	IX. „ Mester-u. 5—7.	Tscheuke Herman	40	36 740	1 500	2 800	1 000	1 300	400	7 000	29 740
20.	X. „ Szörényi-utca 5—7.	Vbl Lajos	74	32 660	1 080	2 300	920	1 500	350	6 150	26 510
21.	X. „ Juránics-utca 30—32.	Haasz és Málnai	76	33 860	1 080	2 400	920	1 500	350	6 250	27 610
22.	X. „ Simor-utca 7—9—11—13.	Spiegel és Márkus	104	79 560	2 750	5 500	2 450	3 500	800	15 000	64 560
23.	X. „ Jászberényi-u. 36. és Harmat-u.	Jónás Dávid és Zsigmond	119	70 670	2 450	5 000	1 600	3 750	700	13 500	57 170

Telepek jövedelmezése.

Folyószáma	Telep	Lélekszám	Összes nyers bérbevétel korona	Kezelés korona	Karbantartás korona	Világítás korona	Vízdíj korona	Tisztogató bérbevétel korona	Fenntartás összesen korona	Tiszta bérbevétel korona
1.	I. ker. Budatorki-út	92	22.860	1.090	1.500	910	1.000	250	4.750	18.110
2.	III. „ Bécsi-út	106	27.160	1.550	2.000	1.150	1.000	300	6.000	21.160
3.	V. „ Pozsonyi-út (Újpesti rakp.)	112	25.340	1.460	1.900	740	1.000	300	5.400	19.940
4.	VI. „ Árká-út és Lehel-utca	72	14.960	1.090	1.000	810	800	200	3.900	11.060
5.	VI. „ Váci-út	32	8.170	550	600	300	400	100	1.950	6.220
6.	VI. „ Hungária-út	44	12.400	700	1.200	350	400	200	2.850	9.550
7.	VI. „ Palotai-út	350	98.000	3.560	5.500	2.940	2.500	1.000	15.500	83.500
8.	IX. „ Kén-utca	162	52.300	1.174	1.500	826	1.400	300	5.200	27.200
9.	IX. „ Mihálykócs-utca	220	43.700	2.340	2.900	1.560	1.800	400	9.000	34.200
10.	IX. „ Telepy-utca	115	23.140	1.405	1.600	1.195	1.000	250	5.450	17.690
11.	IX. „ Gubacsi-út	320	59.480	3.260	4.000	2.640	2.500	700	13.100	46.380
12.	IX. „ Gr.-Haller-utca	58	18.000	900	1.000	1.000	500	200	3.600	14.400
13.	X. „ Tattersall	32	6.400	500	500	450	300	100	1.900	4.500
14.	X. „ Százados-utca	288	73.000	4.140	4.500	2.360	2.300	900	14.200	58.800
15.	X. „ Szörényi-utca	32	9.600	500	600	500	300	150	2.050	7.550
16.	X. „ Ciprus-utca	256	48.060	2.410	3.000	1.790	2.000	500	9.700	38.360
17.	X. „ Százados-utca (művésztelep)	28	30.800	1.100	1.500	800	1.400	200	5.000	25.800
18.	X. „ Kőbányai-út	280	71.650	3.830	4.500	2.070	2.200	800	13.400	58.250
19.	X. „ Ceglédi-út	272	50.280	3.060	3.600	2.040	2.200	600	11.500	38.780

4. TÁBLÁZAT.

Bérházak mérlege.

Folyószám	É p ü l e t	Lakások száma	Építési költség korona	Összes nyersbér-jövedelem korona	Kamat és törlesztés 5·30%-a korona	Fenn-tartás korona	Fölösleg korona
1.	II. Margit-körut—Menház-utca	88	1,300.000	92.160	68.900	12.300	10.940
2.	III. Miklós tér 2.	60	344.000	26.340	18.232	5.660	2.548
3.	V. Berzenczei-utca 46.	94	516.000	44.590	27.348	6.650	10.592
4.	V. Berzenczei-utca 48.	88	481.000	41.160	25.493	6.650	9.017
5.	V. Berzenczei-utca 50.	82	500.000	41.045	26.500	6.950	7.595
6.	V. Berzenczei-utca 52.	78	467.000	35.340	24.751	6.700	3.889
7.	VI. Áréna—Tüzér-utca	168	1,200.000	86.280	63.600	13.000	9.680
8.	VI. Váci-út 87.	52	486.000	40.260	25.758	6.600	7.902
9.	VI. Frangepán-utca 4.	59	342.000	23.730	18.126	5.500	44
10.	VI. Lomb—Frangepán-utca	64	493.000	22.775	26.129	6.250	9.604
11.	VI. Ángyalföldi—Janicsár-utca	180	838.000	78.360	44.414	9.170	24.776
12.	VI. Lehel—Taksony-utca	107	1.038.000	68.400	55.014	13.200	186
13.	VIII. Köztemető-út 21—23.	126	801.000	63.760	42.453	10.150	11.157
14.	VIII. Álföldi-utca 16.	76	365.000	28.510	19.345	6.000	3.165
15.	VIII. Álföldi-utca 18.	76	358.000	27.900	18.974	6.000	2.926
16.	IX. Üllői-út 119.	83	920.000	64.408	48.760	11.440	4.208
17.	IX. Gr.-Haller-u.—Üllői-út	161	2,300.000	151.420	121.900	21.000	8.520
18.	IX. Gyáli-út 21—28.	192	820.000	71.370	43.460	13.940	13.970
19.	IX. Mester-utca 5—7.	40	447.000	36.740	23.691	7.000	6.040
20.	X. Szörényi-utca 5—7, Hungária-út	74	452.000	32.660	23.956	6.150	2.554
21.	X. Juranics-utca 30—32.	76	469.000	33.860	24.857	6.250	2.753
22.	X. Simor-utca 7—13.	104	1,080.000	79.560	57.240	15.000	7.320
23.	X. Jászberényi-út—Harmat-utca	119	968.000	70.670	51.304	13.500	5.866

5. TÁBLÁZAT.

Telepek mérlege.

Folyószám	Telep	Lakás	Építési költség korona	Összes nyers bér-jövedelem korona	Kamatés törl. 5-3% korona	Fenntartás korona	Felesleg korona
1.	I. Budafoki-út	92	320.000	22.860	16.960	4.750	1.150
2.	III. Bécsi-út	106	455.000	27.160	24.115	6.000	2.955
3.	V. Pozsonyi-út (Ujpesti rakp.)	112	362.000	25.340	19.186	5.400	754
4.	VI. Áréna-út és Lehel-utca	72	200.000	14.960	10.600	3.900	460
5.	VI. Váci-út	32	80.000	8.170	4.240	1.950	1.980
6.	VI. Hungária-út	44	120.000	12.400	6.360	2.860	3.180
7.	VI. Palotai-út	350	1.500.000	98.000	79.500	15.500	3.000
8.	IX. Kén-utca	162	500.000	32.400	26.500	5.200	700
9.	IX. Mihálkovics-tér	220	600.000	43.200	31.800	9.000	2.400
10.	IX. Telepy-utca	115	350.000	23.140	18.550	5.450	860
11.	IX. Gubacsi-út	320	794.000	59.480	42.082	13.100	4.298
12.	IX. Gr.-Haller-utca	58	284.000	18.000	15.052	3.600	652
13.	X. Tattersall	32	100.000	6.400	5.300	1.900	800
14.	X. Százados-út	288	990.000	73.000	52.470	14.200	6.330
15.	X. Szörényi-utca	32	160.000	9.600	8.480	2.050	930
16.	X. Ciprus-utca	256	601.000	48.060	31.853	9.700	6.507
17.	X. Százados-út (művészházak)	28	480.000	30.800	25.440	5.000	360
18.	X. Kőbányai-út	280	990.000	71.650	52.470	13.400	5.780
19.	X. Ceglédi-út	272	730.000	50.280	38.690	11.500	90

6. TÁBLÁZAT.

Áz iskolák néhány adata.

Folyószám	Kerület, utca	Iskola	Óvoda	Émelet	Osztály- terem	Egyéb terem	Szerdrák	Tornaterem	Tantestület	Lakások		Összes építési költség korona	Egy osz- tályterem költsége korona	Egy terem költsége korona	Egy m ³ korona
										igazg.	ővönő szolgál				
1.	I. Fehérvári-út	el. f. l.; p. l.	közép	3 + m	44	9	5	2	2	1	3	948.000	21.500	18.000	20
2.	I. Márvány-útca	el. f. l.	kis	3 + m	23	3	3	1	1	1	1	564.000	24.500	21.600	19
3.	I. Városmajor-útca	el. f. l.	---	2 + m	16	7	3	1	1	1	3	552.000	34.300	24.000	22
4.	II. Szegényház-útca	el. f. l.	---	3 + m	24	8	6	2	2	1	2	744.000	31.000	23.300	20
5.	II. Lövőház-útca	el. f. l.	közép	2 + m	24	10	6	1	2	1	3	840.000	35.000	24.600	21
6.	III. Szemlőhegy-útca	el. f. l.	---	2 + m	16	4	3	1	1	1	2	480.000	30.000	24.000	22
7.	III. Lajos-útca	p. l.	---	3 + m	23	9	4	1	1	1	2	740.000	32.000	23.000	20
8.	III. Kiscelli-útca	el. f. l.	nagy	2 + m	18	7	3	1	1	1	2	594.000	33.000	23.800	20
9.	III. Miklós-tér	el. f. l.	---	3	23	---	6	1	1	---	1	426.000	18.500	18.500	19
10.	III. Szentendrei-út	el. f. l.	kis	2 + m	20	5	3	1	1	1	2	565.000	28.200	22.600	18
11.	IV. Dapnövelde-útca	el. f. l.	közép	3 + m	34	12	9	2	3	1	3	1.140.000	33.000	24.800	22
12.	V. Balaton-útca	p. l.	---	3 + m	11	3	6	1	1	1	1	355.000	32.000	25.000	18
13.	V. Pannónia-útca	el. f. l.	közép	3 + m	35	5	3	2	2	1	3	873.000	24.900	21.800	20
14.	VI. Izabella-útca	ker.	---	4	12	8	5	1	1	1	2	600.000	50.000	30.000	20
15.	VI. Lehel-útca	el. f. l.	kis	2 + m	33	5	10	2	2	1	3	1.021.500	30.900	28.800	22
16.	VI. Váci-út	el. f. l.	---	3	38	2	6	2	2	1	1	810.000	21.300	20.200	18
17.	VI. Úreg-útca	p. l.	közép	2	11	5	4	1	1	1	2	405.000	36.800	25.300	20
18.	VI. Csata-útca	el. f. l.	---	2 + m	27	8	4	1	2	1	2	744.000	34.900	21.300	20
19.	VII. Kertész-útca	p. l.	---	3 + m	17	4	6	1	1	1	2	510.000	30.000	20.400	21
20.	VII. Dembinszky-útca	el. f. l.	---	3 + m	17	4	3	1	1	1	1	388.000	22.500	18.500	18
21.	VII. Elemér-útca	el. l.	---	3 + m	17	4	3	1	1	1	1	408.000	24.000	19.500	19
22.	VII. Hungária-út	el. f. l.	---	2	16	---	3	1	1	1	1	354.000	20.800	20.800	18
23.	VII. Egressy-út	el. f. l.	---	2 + m	17	24	4	1	1	1	4	498.000	31.100	20.800	21
24.	VII. Telep-útca	el. f. l.	kis	2 + m	12	7	6	1	1	1	2	458.000	38.000	24.100	18
25.	VIII. Vas-útca	ker.	---	4	20	10	7	1	1	1	1	1.200.000	60.000	40.000	29
26.	VIII. Bezerédy-útca	el. f. l.	---	3	11	8	5	1	1	1	2	286.000	26.000	26.000	19
27.	VIII. Tisza-Kálmán-tér	p. l.	közép	3 + m	15	---	7	1	1	1	2	580.000	38.000	25.000	21
28.	VIII. Mária-Terézia-tér	el. f. l.	---	3 + m	36	14	7	2	2	2	4	1.200.000	33.000	24.000	21
29.	VIII. Dugonics-útca	el. f. l.	---	3 + m	30	10	6	2	2	2	4	880.000	29.300	22.000	20
30.	IX. Mester-útca	ker.	---	3	18	10	7	1	1	1	4	807.000	44.800	28.000	21
31.	IX. Tóth-Kálmán-útca	el. f. l.	---	3 + m	27	3	6	2	2	1	1	608.000	22.900	20.200	19
32.	IX. Szvetenay-útca	el. f. l.	---	3 + m	24	9	3	2	2	1	2	620.000	25.800	19.000	20
33.	IX. Soroksári-út	el. f. l.	közép	3	27	6	5	2	1	1	3	786.000	29.100	23.800	20
34.	IX. Gyáli-út	el. f. l.; p. f.	közép	3 + m	30	16	6	2	2	2	3	837.000	27.900	18.200	19
35.	X. Halom-útca	p. l. el. l.	---	3	20	5	8	1	2	1	2	630.000	31.500	25.300	19
36.	X. Százados-útca	el. f. l.	kis	3 + m	24	10	5	2	1	1	3	744.000	31.000	21.800	19

7. TÁBLÁZAT.

Egy terem költsége az iskolában.

É p ű l e t	Iskola	Egy terem költsége	É p í t é s z
I. Fehérvári-út...	elemi, polg.	18.000	Sándy és Orbán
IX. Gyáli-út ...	" "	18.200	Löllbach Kálmán
III. Miklós-tér ...	elemi	18.500	Forrai Sándor
VII. Dembinszky-utca ...	"	18.500	Schmidt Gyula
IX. Szvetenay-utca ...	"	19.000	Kőrössy Á. Kálmán
VII. Elemér-utca ...	"	19.500	Lechner Jenő
VI. Váci-út ...	"	20.200	Kauser József
IX. Tóth Kálmán-utca ...	"	20.200	Pártos Gyula
VII. Kertész-utca ...	polgári	20.400	Reischl Gusztáv
VII. Hungária-út...	elemi	20.800	Barcza Elek
VII. Telep-utca ...	"	20.800	Fritz Oszkár
VI. Csata-utca ...	"	21.300	Baumhorn Lipót
I. Márvány-utca ...	"	21.600	Kauser és Szöllősy
X. Százados-utca ...	"	21.800	Gyalus László
V. Pannónia-utca ...	"	21.800	Schulek János
VIII. Dugonics-utca ...	"	22.000	Szabó Gyula
III. Szentendrei-út ...	"	22.600	Hikisch Rezső
III. Lajos-utca ...	"	23.000	Novák és Góth
II. Szegényház-utca ...	"	23.300	Baumgarten Sándor
IX. Soroksári-út...	"	23.800	Fleischl Róbert
III. Kiscelli-utca...	"	23.800	Reichl Kálmán
I. Városmajor-utca ...	"	24.000	Györgyi és Koós
III. Szemlőhegy-utca ...	"	24.000	Zrumetzky Dezső
VIII. Mária Terézia-tér ...	"	24.000	Á. Balogh Lóránd
VII. Egressy-út ...	"	24.100	Sebestyén Ártúr
II. Lövház-utca ...	"	24.600	Balázs Ernő
IV. Papnövelde-utca ...	elemi, polg.	24.800	Reichl Kálmán
V. Balaton-utca ...	polgári	25.000	Császár Ferenc
VIII. Tisza Kálmán-tér ...	"	25.000	Ivancsó István
VI. Úteg-utca ...	"	25.300	Rerrich Béla
X. Halom-utca ...	"	25.300	Szabó Gyula
VIII. Bezerédj-utca ...	elemi	26.000	Schwendtner József
VI. Lehel-utca ...	"	26.800	Balázs Ernő
IX. Mester-utca ...	felső keresk.	28.000	Hüttl Dezső dr.
VI. Izabella-utca ...	"	30.000	Barcza Elek
VIII. Vas-utca ...	"	40.000	Lajta Béla

Az épületek ipari és berendezési munkáit az alábbi cégek végezték:

Árkay Sándor
 Ándor és Futtaky
 Áprily János
 Árnheim S. I.
 Burghardt Antal
 Buchwald Sándor
 Bartha Károly
 Biehn János
 Benke István
 Berényi és Lengyel
 Berényi Ignác
 Bründl János
 Berényi Gyula és tsa
 Bpest székesfővárosi gázművek
 Cristofoli Vince
 Chitz Á.
 Cross Charles utódai
 Drumka József
 Ditmár és Brünner
 Dávid János és fiai
 Eisler és Vértess
 Erdős Lajos
 Englerth Károly
 Elsinger E. M.
 Eternit Művek
 Feivvel Lipót
 Forgó és tsa
 Fratricsevics István
 Fónagy Béla
 Fodor Béla
 Farkas és tsa
 Fischer Sándor
 Frank Aladár
 Frey Ferenc
 Forgács Ignác
 Fekete Ödön
 Forreider és Schiller
 Geittner és Rausch
 Grimm és Steiner
 Gerő és Györy
 Gál Lajos
 Glatz András
 Gere Lajos
 Gyömrői M.
 Galbavy Testvérek
 Garda András
 Gross József
 Haverland Antal
 Herman Ödön

Haas és Somogyi
 Héber Sándor
 Hein János
 Haidekker Sándor
 Justus Sándor és fia
 Jablonszky János
 Kaszás és tsa
 Kraus és Graviser
 Kállay Ignác
 Kertész Tódor
 Kiss Ernő
 Koch Károly
 Kondor és Feledi
 Kiss J. Jenő
 Kressalek Béla
 Kapitány Antal
 Krasznér József
 Kovács és tsai
 Král Gyula
 Krisling Rudolf
 Lapos Gyula
 Lyouz Ede
 Lepter János
 Lokovschek Antal
 Lingel Károly
 Langweil B.
 Melocco Péter
 Müller János
 Magasiner Lajos
 Munkácsy Gyula
 Márton és Szalka
 Müller Ernő
 Melocco Péter r.-t.
 Markovics Izidor
 Magyar Ásbest-Pallógyár r.-t.
 Madary Gyula
 Marx és Mérey
 Márkus Lajos
 Margitta Ignác
 Majoros Károly
 Malomsoky József
 Mátyásy Antal
 Münefer Vilmos
 Magyar Fűtési és Szellőztetési váll.
 Nay és Strausz
 Neuschloss Ödön
 Oberlender Ferenc
 Paschka és tsa
 Paschka és Gömöri

Politzer és Okleiszky
 Posnanszky és Strelitz
 Pogány Nándor
 Pick Ede utódai
 Peterek és Wágner
 Pollatsek és Epstein
 Popper Zsigmond
 Plundrich Ferenc
 Palágyi Gyula
 Palatinus r.-t.
 Pick Emil
 Polgár Alajos
 Rohonczy Hugó
 Reitzer Ferenc
 Riesz Emil
 Rákos Manó
 Róth Miksa
 Rietschel és Hemebey
 Steiner és Szimper
 Senger Béla
 Strasser Vilmos
 Spalt János
 Sperling Jenő
 Siemens és Schuckert
 Schvarcz Sándor és tsa
 Schustler József
 Schottola Ernő
 Steinbach V.
 Sturm Károly
 Szirch Imre
 Szalay és Deutsch
 Szalay és Földes
 Szuchy János
 Szepessy Sándor
 Thonet Testvérek
 Törs és Ormay
 Trautmann Dezső
 Vögerl Alajos
 Váradi József
 ifj. Walla József
 Walla József r.-t.
 Weisz Béla
 Wertheim F. és tsa
 Weisinger György
 Wellisch Hugó
 Wachter Antal
 Wippler és tsa
 Zsolnay gyár.



A „Budapest Székesfővárosi Népszálló“-hoz szükséges összes hajlított fabútorokat Thonet Testvérek cég szállította.

A cégnek ezidő szerint 7 gyára, számos fűrész- és esztergályozótelepe van.

Nagyugróci (Bars megye) gyárat néhai Thonet Mihály alapította fiaival 1865-ben, minden államsegély nélkül.

A cég kezdetben kizárólag egyszerű székek készítésével foglalkozott, ma már azonban a közel 700 székforma mellé a karosszékek, kanapék, hintaszékek, fogasok, asztalok, virágállványok, szobortartók, valamint a célszerű és fényűzési bútorok gazdag gyűjteménye sorakozik.

1896 óta hálószobák és ebédlők is készülnek hajlított farészekkel.

Különösen említésre méltó a színházi bútorok gyártása, mely ágazat várakozáson felül bevált.

Hajlított fabútorral legelőször 1888-ban a „Deutsches Volksteater“-t rendezték be.

Budapesten a fentemlített népszállón kívül a következő említésre méltó nyilvános épületekben, intézetekben és üzletekben használják hajlított fabútorkészítményeiket és pedig: Népszínház, Vígsház, Királyszínház, Zenepalota, Szabadkőművesek nagypáholya, Hungária-szálló (szobák és kávéház), Bristol-szálló (szobák és kávéház), Abbazia-kávéház, Royal-szálló kávéházai és éttermei stb. stb.

Vidéki színházak: Debrecen, Kaposvár, Kecskemét, Lugos, Medgyes, Nagykanizsa, Nagykároly, Nagyvárad, Oravica, Oroszáza Szabadka, Székesfehérvár, Temesvár, Zágráb stb. stb. :: :: :: A cég irodája:

Budapest, IV. kerület, Váci-utca 11. szám :: :: Telefon: 11—68.



FODOR BÉLA ÉS FIA géplakatosárú-, vasszerkezet- és csavargyára (Budapest, Révay-u. 9., telefon 19—19) szállította a váciúti népszálló, az arénaúti bérház, a mesterutcai felsőkereskedelmi iskola, továbbá a szentendreiúti, Lehel-utcai, kiscelliúti, papnöveldeutcai, Mária-Terézia-téri, lajosutcai, Tisza-Kálmán-téri és dugonicsutcai iskolák falkötő vasmunkáit és a népszálló vasszerkezeti munkáit.



ASBESTIT

a jelenkor legjobb hézagmentes asbestpadlójával készítette Budapest székesfőváros 12 iskolájának burkolómunkáit a Magyar Asbestpadlógyár

RÁCZ JÓZSEF, BUDAPEST, ELEMÉR-UTCA 11. :: TELEFON 119—95.

GEITTNER és RAUSCH


BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 18. SZÁM.

TELEFON

28—77.

Műszaki cikkek, szerszámok, gazdasági,
konyha- és háztartási felszerelések 

LINOLEUM PADLÓBURKOLATOK

Fenti cég szállította az V. ker., váci-úti
Népszálló háztartási és konyhaberende-
zéseit, végezte a Mária-Terézia-téri iskola,
mesterutcai felsőkereskedelmi iskola, pap-
növeldeutcai iskola, továbbá a kiscelli,
lehelutcai, Miklóstéri, lövőházutcai,
Elemér-utcai, Dugonits-utcai stb. székesfő-
városi iskolák asbestre fektetett linoleum
padlóburkoló munkáit 

Cross Charles E. Léwis Utódai műszaki iroda és gyár

Budapest, VIII., Kistaludó-utca 7. szám.

Központi fűtések minden rendszer szerint. Szellőztetési berendezések. Vívezetékek, csatornázások és légszuszberendezések. ♦♦ Fürdők és melegvízkészülékek. ♦♦ Szivattyúművek.

Telefon: József 22—25.


Alapítva: 1863.

G·Á·L L·A·J·O·S

• ÉPÜLETÜVEGES ÉS •
PORCELLÁNKERESKEDŐ

.....

BUDAPEST, II., SZÉNA-TÉR 7.




ELSINGER M. J. ÉS FIAI

Budapest, V., Báthory-utca 6. szám

Telefon 32—38.


Gyár: Lajta-Szt.-Miklós (Sopron megye).




LINOLEUM

padlóburkolás a legkötűnőbb minőség,
legkülönbélebb síma és mintázott szí-
nekben. Egész épületek elvállaltatnak
♦♦ a gipsz- és betonalapozással. ♦♦

Vízmentes szövetek minden
célra. Juta-, kendertömlők.



KASZÁS ÉS TÁRSA




SZOBAFESTŐ
ÉS MÁZOLO




BUDAPEST
VII., LÖVÖLDE-TÉR 2a
TELEFONSZÁM: 123-98

POLGÁR ALAJOS
MŰBŰTOR-GYÁROS
BUDAPEST,
VII. KER., ISTVÁN-ÚT 49.




Szállította a székes-
főváros iskoláinak
igazgató szobáinak,
fogadó- és társalgó-
szobáinak bútorbe-
rendezéseit. :: Ezek
közt a 144. oldalun-
kon látható fogadó-
szoba berendezését
is. Tel.: József 14-31.

OBERLENDER FERENC



ASZTALOS-
MESTER



BUDAPEST, VII., BARCSAY-UTCA 3.

LOPOS GYULA

TORNASZEREK ÉS
SPORTCIKKEK GYÁRA

Arjegyzéket és költségvetést a LEGMODERNEBB SVÉD ÉS KÜLÖN-
FÉLE TORNASZEREKRŐL díjmentesen küld. A m. kir. vallás- és köz-
okt. minisztertől elismeréssel, az 1910. évi Orsz. Tanszerkiállításon a kiállítási
diszoklevéllel, 1907. évi pécsi orsz. kiállításon aranyéremmel stb. kitüntette.

Gyártelep és iroda: Budapest, III., Lajos-utca 60. Raktár és szétküldési
telep: III., Lajos-u. 63. saját házaimba. (Ezelőtt III., Zsigmond-utca 114.)

Törs és Ormai

mérnökök

KOLOZSVÁR, Jókai-u. 12.

BUDAPEST, Szilágyi-u. 2.

DEBRECEN,

Verbőczy-u. 2.



Központi fűtések, szellőztetések, vízvezetékek, gőzfűző, gőzmosó és szárító berendezések, vasúti vízállomás berendezések gyára.

TAPÉTÁK

WEISZ BÉLÁNÁL

A M. KIR. OPERA ÉS NEMZETI
SZÍNHÁZ SZÁLLÍTÓJA



BUDAPEST, VI. KER.
DALSZÍNHÁZ-UTCA 8.

AZ OPERA MELLETT

TELEFON 15—50.

WALLA JÓZSEF

CEMENTÁRUGYAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MOZAIKLAP-, MŰKÖ- ÉS CEMENT-
ÁRUGYAR. BETON-, VASBETON-
ÉS BURKOLÓÉPÍTÉSI VALLALAT

IRODA KIZÁRÓLAG:

BUDAPEST, VII., GIZELLA-ÚT 38.

TELEFON: 59—90, 141—69,
161—71, 80—06.

ALAPITTATOTT 1878. ÉVBEN,

VÖGERL ALAJOS

SZOBRÁSZ

TELEFON 50—21.

BUDAPEST

VIII., TAVASZMEZŐ-U. 22/a.

(SAJÁT HÁZÁBAN)

IFJABB WALLA JÓZSEF

mozaik-, cementárú- és mű-
kögyára, építőanyagok raktára.

**Padló, falburkoló és
bétonépítő vállalat ::**



BUDAPEST

IRODA:

VII., ROTTENBILLER-UTCA 15.

**Márványmozaik-lapok, mintázott cementlapok,
karmantyús betoncsövek, különféle műkömunkák,
granit-terrazzó, betonmunkák, csatornázások, falbur-
kolások, mettlachi-lapok, keramit- és klinker-lapok,
fayence-lapok, kelheimi-lapok, terrakotta árúk. . . .**

TELEFONSZÁM :

76-36.



TELEFONSZÁM :

76-36.

SPALT JÁNOS

SZOBRA SZ

BUDAPEST, VII., STEFÁNIA-ÚT 1/a. SZ.

TELEFON : 29-66.

TELEFON : 29-66.



**Készítette ezen műben közölt
Mária-Terézia-téri iskola 4 drb
Kútját, a városmajor-utcai iskola
szökőkútját, a gyáli-úti iskola
terrakotta portálját, a százados-
utcai iskola 2 nagy városi cimerét.**



MARX ÉS MÉREI

BUDAPEST, VI., BULCSU-U. 7. :: TELEFON 21—06.

Tiszakálmántéri polgári leányiskola fizikai felszerelését :: Izabellautcai felső keres- kedelmi iskola fizikai eszközeit :: Százados- utcai polgár iskolai fizikai tanszerét :: Vasutcai felső kereskedelmi iskola teljes laboratóriumainak, előkészítőtermek és előadótermek berendezését :: Arénaúti elemi iskola teljes tanszerfelszerelését :: Fehérváriúti polgári leányiskola fizikai □ felszerelését szállította. □

FRANK ALADÁR

GÉPÉSZMÉRNÖK, ELEKTROMOS
BERENDEZÉSEK VÁLLALATA



BUDAPEST, VIII., BEZERÉDI-UTCA 5. SZÁM

TELEFON: JÓZSEF 21—12.

TELEFON: JÓZSEF 21—12.

STEINER ÉS SZIMPER

SZOBAFESTŐK-MÁZOLÓK
DÍSZ- ÉS TEMPLOM-
FESTŐK



BUDAPEST
IX. KER., ÜLLŐI-ÚT 57.

Javításmentes tetőfedések-bármely időjárásnak
ellenálló falburkolások

Eternit

palából

Csak akkor
valódi, ha az
Eternit
törv. védj. sz.
minden egyes
lapon látható

ETERNIT MŰVEK
HATSCHÉK LAJOS
BUDAPEST VI.
Andrássy-út 33.
GYÁR: NYERGESÚTFALU
Észtergom m.

**KÉRJEN MINTÁT
ÉS ARJEGYZÉKET!**

HAYERLAND ANTAL
FELVONÓGYÁRA
BUDAPEST, VIII., NAP-UTCA 22. SZ.

LIFT 
SZEMÉLY, TEHER ÉS
ÉTEL FELVONÁSÁRA.

TELEFON
58-48.



TELEFON
58-48.

BIEHN JÁNOS

RABITZ- ÉS VASBETON ÉPÍTÉSI VÁLLALATA
BUDAPEST, IX. DANDÁR-UTCA 9-13

GIPSZLEMEZ-VÁLASZFALAK :: TEMP-
LOMBOLTOZATOK :: SZABADALM.
KERESZTBORDÁS CELLAFODÉMEK.

.....
SZÁRAZ GIPSZLEMEZEK ÁLLANDÓ
ELADÁSA VÁLASZFALAKNAK.

ASZFALT ÉS KATRÁNYTERMÉKEK VEGYI
GYÁRAI: BUDAPESTEN, KIS-
PESTEN ÉS MEZŐTELEGDEN.

.....
KÖZPONTI IRODA :
IX., FERENC-KÖRÚT 46. TELEFON 51-24

www.terc.hu-www.terc.hu-www.terc.hu-www.terc.hu-www.terc.hu

